



Irmina Kaminskaitė

VILNIAUS LUKIŠKIŲ TOTORIŲ SENŲJŲ KAPINIŲ VIETOS (23128) IR VILNIAUS MIESTO
ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU (33653) TERITORIJOS, VILNIAUS M. SAV.,
VILNIAUS M., A. GOŠTAUTO G. 11, 2023 M. ŽVALGOMŲJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ

ATASKAITA

Turinys

1. Įvadas.....	3
2. Istorinių ir kartografinių duomenų apžvalga.....	3
3. Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga.....	8
4. Tyrimų eiga.....	9
4.1 Perkasa nr. 1.....	10
4.1.1 Kapas nr. 1.....	11
4.1.2 Kapas nr. 2.....	11
4.1.3 Kapas nr. 3.....	12
4.1.4 Kapas nr. 4.....	12
4.1.5 Kapas nr. 5.....	12
4.2 Perkasa nr. 2.....	13
4.3 Perkasa nr. 3.....	14
4.4 Perkasa nr. 4.....	14
4.5 Perkasa nr. 5.....	15
5. Išvados.....	16
6. Paveldosauginės rekomendacijos.....	17
7. Radinių sąrašas.....	18
8. Planų ir brėžinių sąrašas.....	38
9. Planai ir brėžiniai.....	39
10. Fotografių sąrašas.....	47
12. Priedų sąrašas.....	70
13. Priedai.....	71
1 priedas. Archeologinių tyrimų projektas.....	71
2 priedas. Leidimas atlikti archeologinius tyrimus.....	76
3 priedas. Archeologinių tyrimų pažyma.....	77
4 priedas. Antropologinė ataskaita.....	82
5 priedas. Radinių priėmimo-perdavimo aktas.....	89

1. Įvadas

2023 m. gegužės 9–18 dienomis VšĮ „Akiračiai“ atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vietas (23128) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijoje, sklype adresu A. Goštauto g. 11. Sklype planuojama atnaujinti dabartinius mokslo paskirties instituto pastatus, todėl prieš vykdant projektavimo darbus buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas – nustatyti archeologinio sluoksnio ir kapų išlikimą bei paplitimą, stratigrafiją, chronologiją ir įvertinti tolimesnių archeologinių tyrimų reikalingumą ir pobūdį. Žvalgomujų archeologinių tyrimų leidimas nr. LA-104 (2 priedas) išduotas 2023-05-09 d. pagal Mokslinės archeologijos komisijos aprobuotą 2023-05-02 tyrimų projektą (1 priedas). Sklype ištirtos 5 perkaso, viso 55 m² plotas. Archeologiniams tyrimams vadovavo, ataskaitos tekstą ir brėžinius parengė Irmina Kaminskaitytė. Tyrimuose taip pat dalyvavo archeologai Augustinas Bernotas, Algirdas Kalinauskas, dr. Kęstutis Peseckas ir VU istorijos bakalauro studijų studentas Divonis Piličiauskas. Fotonuotraukos Augustino Bernoto ir Irminos Kaminskaitytės. Radinių sąrašą sudarė Augustinas Bernotas. Antropologinę analizę atliko dr. J. Kozakaitė (4 priedas). Archeologinių tyrimų užsakovas – VĮ „Turto bankas“. Ataskaita parengta 3 egzemplioriais, 2 iš kurių perduoti Kultūros paveldo departamento ir 1 kartu su radiniais Lietuvos nacionaliniam muziejui (5 priedas). VšĮ „Akiračiai“ komanda dėkoja Lietuvos totorių bendruomenių sajungos pirmininkui Motiejui Jakubauskui už bendradarbiavimą ir pagalbą tyrimų metu.

2. Istorinių ir kartografinių duomenų apžvalga

Nagrinėjamas sklypas yra buvusiame Lukiškių priemiestyje, pasižymintiame turtinga ir sudėtinga istorija. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Lukiškės paminėtos 1441 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegijoje Vilniaus miestui, o iki tol Lukiškių istorija yra apgaubta legendų ir nėra pakankamai aiški. Tačiau nuo XV a. antros pusės, manoma, Lukiškės pradėjo augti kaip Vilniaus priemiestis. XVI a. pirmoje pusėje labiau vystėsi rytinė istorinių Lukiškių dalis, vadinamoji Puškarnia, o antroje to amžiaus pusėje pradėjo augti ir teritorija į vakarus už dabartinės Vilniaus gatvės iki Vingio parko, bet iki amžiaus pabaigos ji liko labai mažai apgyvendinta. XVI a. Lukiškių paminėjimas Lietuvos metrikos knygose žymiai išauga, ima formuotis gatvių tinklas ir užstatymas. XVI a. Lukiškės buvo svarbus Vilniaus uostas, per kurį ėjo prekybos kelias su Kaunu ir Karaliaučiumi. Manoma, kad čia buvo įrengta upinių laivų prieplauka, o netoli jos atsirado turgus¹.

Viena iš etninių grupių, neabejotinai palikusių pėdsaką Lukiškių istorijoje, yra totoriai. Dalis tyrėjų teigia, kad totorius Lukiškėse įkurdino Vytautas XV a. pradžioje, nors leidimą įsikurti Lukiškėse iš Žygimanto Augusto totoriai gavo tik 1568 metais. Tad iki šiol tikslų duomenų, patvirtinančių

¹Jogéla V., Meilius E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2008, p. 11–28.

totorių įsikūrimą Lukiškių priemiestyje, nėra. Remiantis ankstesniais archeologiniais duomenimis Totorių Lukiškės galėjo būti apgyvendintos nuo XVI a.². Itin svarbū dvasinės ir materialinės kultūros komponentą sudarė totorių kapinės. Islamas nurodo, kad musulmonai savo mirusiuosius turi laidoti tik atskirose kapinėse. Taigi totoriai visada turėjo savo atskiras laidojimo vietas. Jos paprastai būdavo įrengiamos dykvietae, ribą pažymint grioviu arba pylimu, sutvirtintu akmenimis. Jos buvo steigiamos gyvenvietėse, kuriose gyveno totorių bendruomenė. Iš pradžių buvo steigiamos prie statomų mečečių³. Lukiškėse stovėjusi totorių mečetė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo XVI a. vidurio⁴. Kad šalia mečetės buvusios ir totorių kapinės aptinkama 1558 m. rašytame nežinomo totorių piligrimo rankraštyje turkų kalba⁵.

Ankstyviausiųose Lukiškių planuose iš XVII a. vidurio (1, 2 pav.) vaizduojamos Totorių Lukiškės tėsiasi palei Nerį už Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios iki dabartinio Geležinio Vilko tilto. Totorių Lukiškių teritorija buvo negausiai apgyvendintos tik palei upę. Šioje zonoje vaizduojama ištisinė tankiai sustatyta pastatų juosta. Čia būta pirklių sandėlių ir kitų pastatų. Deja, priemiesčio raidą XVII a. viduryje sustabdė maskvėnų penkerių metų okupacija, kurios metu Lukiškės buvo nuniokotos. Atgauti prarastas žemes buvo sudėtinga, daugelis gyventojų išsikėlė, todėl totorių Lukiškės sunyko.



1 pav. Lukiškių totorių gyvenvietė 1646 m. Lukiškių plane⁶.



2 pav. 1648 m. F. Getkanto Lukiškių ir miesto plano fragmentas⁷.

XVIII a. pradžioje vykės Šiaurės karas ir siautės maras dar labiau nusmukdė šio priemiesčio, kaip ir viso Vilniaus, plėtrą. XVIII a. pirmosios pusės J. G. M. Fürstenhoffo plane matyti, jog Lukiškėse vyravo pievos, daržai ir ganyklos (3:1 pav.). Totorių gyvenvietėje pažymėta medinė keturkampė mečetė su bokštu viduryje. Šiame ir vėlesniuose Vilniaus miesto planuose aplink mečetę jau galima matyti totorių kapinių ribas (3 pav.). Apie 1790 m. architekto Lauryno Gucevičiaus braižytame plane aplink mečetę pavaizduota susiformavusi Lukiškių g. (1808 m. plane pavadinta Šv.

²Katalynas K. Vilniaus plėtra XIV–XVII a. Vilnius, 2006, p. 97.

³Konopacki A. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku. Warszawa, 2010, s. 119–121.


⁴Jogéla V., Meilius E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2008, p. 23.

⁵Kryczyński L. Historia meczetu w Wilnie, nakładem Przeglądu Islamskiego. Warszawa, 1937, s. 25.

⁶Jogéla V., Meilius E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2008, p. 39.


⁷Ten pat, p. 44.

Jokūbo g. (3:3 pav.) ir skersgatviai (3:2 pav.). Nuo 1808 m. Vilniaus miesto plane pažymėtos kapinių ribos praktiškai išlieka nepakitusios iki pat XX a.




3 pav. Lukiškių totorių kapinių ribos skirtinių laikotarpiais (M 1:5000) (I. Kaminckaitės brėž.)

Kone tiksliausiai buvusių kapinių ribas galima rekonstruoti pasinaudojant 1911 m. planu fragmetu. Tai pirmieji Vilniaus mieste sudaryti profesionalūs topografiniai planai, kurie stebina detalumu – rodomi tokie smulkūs objektai kaip laiptai, tvoros, jų atramos, šuliniai, stambesniuose parkuose ar palei gatves sužymėti atskiri medžiai (4 pav.).



4 pav. 1911 m. Vilniaus topografinio plano fragmetas su pažymėtomis tootorių kapinių ir mečetės ribomis⁸.

Iš XVIII–XX a. planų matyti, jog mečetės forma keitėsi. Yra išlikusi XIX a. I pusės J. Ozemblausko litografija, kurioje pavaizduota mečetė su kapinėmis (5 pav.). Nedidelė stačiakampio plano medinė mečetė dengta piramidės formos malksniniu stogu, kurio centre iškyla aštuonių briaunų bokšteliš, vadinamas minareту. Bokšteliš užbaigiamas svogūnėlio formos kupoliuku, kurį vainikuoja ant smailės iškylantis pusménulis su žvaigžde – islamo simbolis. Pagal litografiją mečetės vakarinėje dalyje matosi pavaizduoti kapinių antkapiai. Būdingas musulmonų kapinių bruožas, tai kad kapai buvo orientuoti į Meką, išdėstyti tvarkingomis eilėmis. Totorių kapas buvo pažymėtas dviem akmenimis. Didesnysis akmuo buvo prie mirusiojo galvos, o mažesnysis – prie kojų. Jų kapus sudegė nedideli kauburiai, padengti trimis eilėmis akmenų (6 pav.)⁹.



5 pav. Vilniaus Lukiskių mečetė. J. Ozemblausko litografija, 1840¹⁰.

⁸1911 m. topografinis planas M 1:250 [interaktyvus], [žiūrėta 2023 liepos 29 d.]. Prieiga per internetą: <<https://zemelapių.vplanas.lt/vilniausdnr/lit>>

⁹Konopacki A. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku. Warszawa, 2010, s. 119–121.

¹⁰Ročkaitė E. Lietuvos tootorių medinių mečečių architektūra. Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas: Vytauto Didžiojo universитетas, 2014, [T.] 10(2) : Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir simbolinių prasmų sąveika, p. 93.



6 pav. Totorių kapinės Lukiškėse (J. Bulhak, 1937 m.)¹¹.

1866–1867 m. totorių mečetė buvo perstatyta: kūginės formos pastatas tapo panašus į gyvenamajį namą (7 pav.). Maldos namai buvo prastai prižiūrimi ir pamažu išnyko. 1952 m. sovietų valdžios sprendimu mečetė buvo uždaryta, čia įkurtas sandėlis¹². 1969 m. mečetė nugriaauta, o totorių kapinės sunaikintos. 1969 m. pastatytas Puslaidininkų fizikos institutas. Remiantis čia dirbusių žmonių pasakojimais, vykdant statybos darbus, buvo atkasta daug kaulų, statybos buvo sustabdytos, kaulai surinkti, bet tolimesnis jų likimas neaiškus. Paminkliniai akmenys iš buvusių kapinių buvo surinkti ir išvežti į valstybines dirbtuvės perdirbti, o dalis jų panaudoti Antakalnio ir Rasų kapinių laiptams įrengti. Prasidėjus politiniam atšilimui, Antakalnio ir Rasų kapinių laiptuose totorių paminklų nebėliko. Paminklų pakopos buvo išimtos, tačiau kur jos prapuolė, nėra žinių¹³.



7 pav. Lukiškių mečetė tarpukariu¹⁴.

¹¹ Mahometonų kapinės Lukiškių aikštėje] [interaktyvus], [žiūrėta 2023 gruodžio 29 d.]. Prieiga per internetą: <<https://elibrary.mab.lt/handle/1/28227>>

¹² Ročkaitė E. Lietuvos totorių medinių mečečių architektūra. Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, [T.] 10(2): Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir simbolinių prasmų sąveika, p. 92–95.

¹³ Jakubauskas M. Totorių Lukiškės; 60 metų nuo sprendimo sunaikinti Totorių Lukiškės priėmimo. 2022, p. 2.

¹⁴ Lukiškių mečetė [interaktyvus], [žiūrėta 2023 spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <<https://www.totoriukelias.lt/page?id=4>>

3. Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga

Iki šiol archeologiniai tyrimai Goštauto g. 11 sklype nebuvu vykdyti, tačiau 2011–2020 m laikotarpyje vykdyti nedidelės apimties archeologiniai tyrimai gretimuose sklypuose (brėž. nr. 1), kurie toliau aptariami chronologine tvarka, pradedant nuo naujausių tyrimų.

2020 m. A. Goštauto g. 12 sklype D. Kontrimas ištyrė 4 m² šurfą. Iki 2,8 m gylio fiksotas piltinis XX a. sluoksnis, ižemis nepasiekta¹⁵.

Teritorijoje tarp Lukiškių g. bei Lukiškių skersgatvio 2017 m. archeologinius žvalgymus vykdė A. Šležas. Žvalgyta viena 105 m ilgio, 0,35-0,5 m pločio ir iki 0,75 m gylio tranšeja, bendro 42 m² ploto. Fiksuti sluoksniai yra suformuoti įrenginėjant inžinerinius tinklus ir formuojant žemės paviršių, XX a. II p. Archeologiškai vertingų struktūrų, sluoksnį ar radinių neaptikta. Ižemis nepasiekta¹⁶.

2016 m. Mečetės gatvėje, ties pastatu Nr. 9, V. Muralis žvalgė 14 m² iškasą. Fiksuti piltiniai XX a. II p. sluoksniai su pavieniais to laikotarpio šiukšlėmis, akmenimis, plytgaliais bei kitomis XX a. statybinėmis griuvenomis. Vertingų sluoksnų, struktūrų ar radinių neaptikta. Ižemis pasiekta maždaug 2,50 m gylyje¹⁷.

2015 m. buvo atliekami archeologiniai žvalgymai, adresu Lukiškių g. 5, kuriuos atliko archeologas P. Vutkin. Darbų metu vidiniame kieme buvo žvalgytas apie 250 m² dydžio plotas iki projektinio 10–30 cm gylio. Nustatyta, jog po velėna yra XX a. II p. sluoksnis Žvalgymų metu archeologiškai vertingų radinių nerasta. Ižemis nepasiekta¹⁸.

2014 m. Lukiškių g. centrinėje dalyje, atkarpoje tarp sankryžų su Mečetės g. ir Lukiškių skg., buvo vykdomi važiuojamosios kelio dalies platinimo darbai. Jų metu, keičiant kelio dangą, iki projektinio 0,6 m gylio žvalgymus vykdė S. Rutkovski. Archeologinio sluoksnio ar archeologiškai vertingų radinių nerasta¹⁹.

¹⁵Kontrimas D. Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonyje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 12, 2020 metais atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2021. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 9978.

¹⁶Šležas A. Vilniaus senojo miesto vietas (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) teritorijų, 2017 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2018. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 8735.

¹⁷Muralis V. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalyse, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų, vandentiekio avarijų likvidavimo vietose: Kauno g. 1A, Mečetės g. 9, Pylimo g. 21, 2016–2017 m. ataskaita. Vilnius, 2017. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7856.

¹⁸Vutkin P. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) teritorijų 2015–2016 m., archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2016. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7687.

¹⁹Rutkovski S. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608), 2014–2015 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2015. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7284.

Tais pačiais 2014 m. S. Rutkovski žvalgė vandens tinklų tranšėją, kuri éjo nuo Lukiškių g. 9 esančio pastato centrinės dalies, pietinės sienos link Gynéjų gatvės sankryžos, palei A. Goštauto g. 12A pietinį korpusą. Iš viso žvalgyta 10 m ilgio ir 1,5 m pločio tranšėja (viso 15 m²). Archeologiskai vertingų sluoksnių ar radinių neaptikta, ižemis – geltonas smélis pasiektais 1,2 m gylyje²⁰.

2014 m. P. Vutkin sklype A. Goštauto g. 12A atliko archeologinius žvalgymus. Žvalgytas ~1600 m² plotas, fiksotas XX a. datuoamas kultūrinis sluoksnis²¹.

2011 m. į ŠR nuo A. Goštauto g. 9 tarp Neries upės ir A. Goštauto g. važiuojamosios dalies V. Veževičienė atliko archeologinius tyrimus. Fiksotas didesnis nei 3 m storio kultūrinis sluoksnis, ižemis nebuvo pasiekta. Šiame sluoksnyje apie 2 m gylyje aptiktos XIX a. datuoamos statinio liekanos²².

4. Tyrimų eiga

Tyrimų vieta yra centrinėje urbanizuotoje miesto dalyje, A. Goštauto g. 11 sklype, kairiajame Neries krante, iš visų pusų ribojama statinių komplekso. Vilniaus Lukiškių tootorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128) Kultūros vertybių registre (KVR) apibréžta tiriamo sklypo ribomis. Tačiau remiantis turima kartografine informacija (3 pav.) senosios kapinės užémė žymiai mažesnę teritoriją – neapémė viso sklypo, o buvo išsidėsčiusios tik dabartinio sklypo centrinėje dalyje. Šiuo metu buvusių kapinių teritorijoje stovi statinių komplekso 1970 m. statybos B korpusas ir 1984-ujų metų statybos E korpusas (3:7–8 pav.). Nors šių statybų metu sunaikinta didžioji dalis buvusių kapinių, tačiau buvo tikimybė surasti išlikusių nesuardytų kapų toje sklypo dalyje, kuri nepaliesta statybų – į V nuo B korpuso išlikusioje teritorijos dalyje, kurioje šiuo metu yra medžiais apsuotas skveras. Būtent šioje dalyje buvo tirtos žvalgomosios perkasos nr. 1 ir nr. 5. Perkasa nr. 4 tirta taip pat spėjamų kapinių dalyje, tačiau priešingoje B korpuso pastato pusėje. Perkasos nr. 2 ir 3 buvo tiriamos už spėjamų kapinių ribų siekiant išsiaiškinti kultūrinio sluoksnio išlikimą tolimesnėse sklypo dalyse. Taigi žvalgomųjų tyrimų metu buvo iš viso ištirtos 5 perkasos, bendras plotas 55 m² (bréž. nr. 1). Visos perkasos tirtos žaliosiose zonose, o jų vietas salygojo esami pastatai, gatvės, medžiai ir kiti inžineriniai objektai. Tyrimų metu aptikti griaudiniai palaidojimai, atlikus antropologinę analizę, perlaidoti toje

²⁰ Rutkovski S. 2015. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608), 2014-2015 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7284.

²¹ Vutkin P. 2014. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiesčiais (25504), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų 2014-2015 metais ataskaita, Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7136/1.

²² Veževičienė V. 2012. Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (25504), teritorijos tarp Lvovo ir Kernavės g. sankirtos bei Konstitucijos pr. ir Mečetės g., Vilniaus m., archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita 2011 m., Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 5862.

pačioje vietoje laikantis totoriškų papročių ir dalyvaujant totorių bendruomenės atstovams. Po archeologinių tyrimų visos perkasos užkastos ir atstatytas iki tyrimų buvęs vaizdas.

4.1 Perkasa nr. 1

(brėž. nr. 3–6, fotogr. nr. I–24; rad. nr. I–277, 379–424, 431–492)

Perkasa nr. 1 tirta senųjų kapinių ŠV dalyje, dabar esančiame skvere, pradžioje išmatuota stačiakampio formos 2x5 m dydžio. Perkasos vietoje žemės paviršius santykiniai lygus (H_{abs} 94,37–94,65 m), apaugęs žole (fotogr. nr. 1). Perkasa orientuota lygiagrečiai stovėjusios mečetės ŠŠR-PPV kryptimi. Palei visą R sienelę nutiesta metalinė tvora, iš kraštų – stambūs medžiai. Perkasa suskirstyta kvadratais, trumpasių sieneles pažymint raidėmis, o ilgasias skaičiais (brėž. nr. 3). Nukasus 0,10–0,20 m velenos sluoksnį, po juo fiksotas 0,25–0,6 m storio supiltinio maišyto smėlio ir žvyro su statybinėmis griuvenomis ir akmenimis sluoksnis (L1) (fotogr. nr. 2). P perkaso dalyje jis plonesnis ir tesiasi iki 0,4–0,55 m gylio, o Š dalyje tesiasi iki 0,7 m gylio. Šiame sluoksnje tarp XX a. statybinių šiukšlių taip pat aptikta įvairių laikotarpių stiklo ir buitinės keramikos (rad. nr. 1–26), XIX–XX a. koklių fragmentų (rad. nr. 379–381), XVI–XVII a. muškietos kulka (rad. nr. 455). Šis sluoksnis (L1) gali būti siejamas su XX a. II p. teritorijoje vykdytais mečetės griovimo ir naujų pastatų statybos darbais. Po šiuo sluoksniu gylyje nuo 0,40 m P perkaso dalyje ir nuo 0,70 m Š perkaso dalyje perkasoje atsidengė maišytas tamsiai pilko smėlio sluoksnis (L2). Šiame sluoksnje tarp gausių XVI–XX a. datuojamų buitinės keramikos ir stiklo šuklių (rad. nr. 27–277) išskiria XVI–XVII a. datuojamas indas, kurio išlikusi apie 1/3 dalis, matomas visas šio indo pjūvis nuo pakraštėlio iki dugno. Išorė puošta horizontaliomis linijomis, dengtas ruda ir žalsva glazūra (rad. nr. 244; fotogr. nr. 66). Kitas įdomesnis radinys – troškintuvė su išlikusia viena kojele ir asele (rad. nr. 33; fotogr. nr. 63), vidus ir pakraštėlio išorė puošta ruda/žalia glazūra, datuojama taip pat XVI–XVII a. Šiame sluoksnje aptiktas ir gausus kiekis XVI a. pab.–XVII a. koklių, puoštų žalia glazūra, fragmentų (rad. nr. 382–424), įvairių metalinių dirbinių, tarp kurių dominuoja batų pasagos ir kaltinės vynys (rad. nr. 431–453). Iš retesnių radinių pasitaikė XVII a. Silezijos (Zeliona Gura) švininė plomba (rad. nr. 456) bei įtveriamasis lanko strėlės antgalis (rad. nr. 475; fotogr. nr. 67). Remiantis dr. Gintauto Rackevičiaus sudaryta Lietuvoje rastų strėlių antgalių tipologija, aptariamas antgalis galėtų būti priskiriamas 28 tipo antgalių grupei. Vilniaus mieste panašių antgalių aptikta Žemutinės ir Aukštinės pilies, „Bekešo“ ir Gedimino kapo kalno teritorijoje. Jie siejami su Vilniaus pilių puldinėjimu ir datuojami XIV a. II p.–XV a. pr., tačiau galėjo būti naudojami ir ilgesnį laiką iki XVI a. vid.²³ Šiame (L2) sluoksnje rasta ir numizmatinių radinių: 1853 m. Nikolajaus I kapeika (rad. nr. 485), Žygimanto Augusto pusdenaris (rad. nr. 486) bei 1570 m. Žygimanto Augusto 2 denarų moneta (rad. nr. 487).

²³Rackevičius G. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII–XVI a., Vilnius, 2002, p. 145–146.

Šiame sluoksnyje apie 1,1–1,5 m gylyje (H_{abs} 92,93–93,42 m) išryškėjo kapų duobės (fotogr. nr. 4–6). Perkasoję aptikus kapus atsižvelgiant į dalies palaikų padėti perkasa išplėsta Š (A6, B6 kv.) ir V (C2–5 kv.) kryptimis (brėž. nr. 3). Atliekant perkasos išplėtimą fiksuočiai kapų pjūviai, vaizduojantys kapų išrengimą (brėž. nr. 4; fotogr. nr. 8, 11, 14).

Lentelė nr. 1. Perkasos nr. 1 kampų koordinatės

Nr.	X (LKS)	Y(LKS)
1	6062692.63	581634.92
2	6062692.07	581636.80
3	6062686.80	581635.24
4	6062687.43	581633.39
5	6062688.18	581633.56
6	6062688.50	581632.67
7	6062692.51	581633.75
8	6062692.22	581634.76

4.1.1 Kapas nr. 1 (B2/3, C2/3 kv.)

Stačiakampio formos kapo duobės kontūras išryškėjo 1,1 m gylyje (H_{abs} 93,42 m), 1,5x0,6 m dydžio. Kapo duobė orientuota V-R kryptimi. Kapo duobės užpildą sudarė maišytas pilkai rudo žvyringo smėlio sluoksnis. 1,64 m gylyje (H_{abs} 92,87 m) aptikti mirusiojo palaikai. Griaučių būklė patenkinama. Mirusysis orientuotas galva į V, palaidotas suriestoje padėtyje, ant dešiniojo šono, mirusiojo galva pasukta į P pusę, rankos priglaustos prie šonų, kojos sulenkotos (fotogr. nr. 9). Suriesta padėtimi pagal tutorių papročius buvo laidojami stipriai sužeisti, tokia padėtimi suvyniojant juos į drobę. Kapo viršus apdėtas nedideliais (5x10 cm dydžio) akmenėliais, kurie fiksuoti 60–70 cm gylyje nuo žemės paviršiaus (H_{abs} 93,84 m), galvūgalyje fiksotas stambus (40x50 cm dydžio) akmuo (fotogr. nr. 7, 8; brėž. nr. 4). Remiantis antropologine analize, kape palaidota virš 50 metų amžiaus moteris (4 priedas). Iškapių nerasta.

4.1.2 Kapas nr. 2 (A3/4, B3/4, C3/4 kv.)

Stačiakampio formos kapo duobės kontūras išryškėjo 1,5 m gylyje (H_{abs} 92,93 m), 2,15x0,6 m dydžio. Kapo duobė orientuota V-R kryptimi. Kapo duobės užpildą sudarė maišytas pilkai rudo žvyringo smėlio sluoksnis. 1,66 m gylyje (H_{abs} 92,80 m) aptikti mirusiojo palaikai (fotogr. nr. 12). Griaučių būklė gera. Mirusysis orientuotas galva į V, palaidotas ištiesoje padėtyje, mirusiojo galva pasukta į P pusę, rankos priglaustos prie šonų, galvūgalyje fiksotas stambus (40–50 cm) dydžio akmuo (fotogr. nr. 10, 11; brėž. nr. 4). Remiantis antropologine analize, kape palaidotas 40–49 metų amžiaus vyras (4 priedas). Iškapių nerasta.

4.1.3 Kapas nr. 3

(A5, B5, C5 kv.)

Stačiakampio formos kapo duobės kontūras išryškėjo 1,3 m gylyje (H_{abs} 93,16 m), 2,2x0,6 m dydžio. Kapo duobė orientuota V-R kryptimi. Kapo duobės užpildą sudarė maišytas pilkai rudo žvyringo smėlio sluoksnis. 1,56 m gylyje (H_{abs} 92,90 m) aptikti mirusiojo palaikai (fotogr. nr. 12). Griaučių būklė gera. Mirusysis orientuotas galva į V, palaidotas ištiesoje padėtyje, mirusiojo galva pasukta į P pusę, rankos priglaustos prie šonų. Kapo viršus apdėtas (5x10 cm dydžio) akmenėliais, kurie fiksuoti ~0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus (H_{abs} 93,70 m), galvūgalyje fiksuotas nedidelis 20–30 cm dydžio akmuo (fotogr. nr. 10, 11; brėž. nr. 4). Remiantis antropologine analize, kape palaidotas virš 50 metų amžiaus vyras (4 priedas). Įkapių nerasta.

4.1.4 Kapas nr. 4

(A5/6, B5/6)

Stačiakampio formos kapo duobės kontūras išryškėjo 1,3 m gylyje (H_{abs} 93,16 m), fiksuotas tik dalinis kapo kontūras 1,8x0,55 m dydžio, kadangi apatinės blauzdikaulių dalys su pėdų kaulais nusitęsė į R perkaso sienelę. R pusėje perkasa ribojo tvora, todėl į šią pusę perkaso praplėtimas nebebuvo galimas, tačiau visi pėdų kaulai iš sienelės buvo surinkti. Kapo duobė orientuota V-R kryptimi. Kapo duobės užpildą sudarė maišytas pilkai rudo žvyringo smėlio sluoksnis. 1,55 m gylyje (H_{abs} 92,90 m) aptikti mirusiojo palaikai (fotogr. nr. 15). Griaučių būklė gera. Mirusysis orientuotas galva į V, palaidotas ištiesoje padėtyje, mirusiojo galva pasukta į P pusę, rankos priglaustos prie šonų. Kapo viršus apdėtas (5x10 cm dydžio) akmenėliais, kurie fiksuoti ~0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (H_{abs} 93,63 m), galvūgalyje fiksuotas nedidelis 20–30 cm dydžio akmuo (fotogr. nr. 13, 14; brėž. nr. 4). Remiantis antropologine analize, kape palaidotas 25–35 metų amžiaus vyras (4 priedas). Įkapių nerasta.

4.1.5 Kapas nr. 5

(B1 kv.)

Kapas nr. 5 fiksuotas pačiame PV perkaso kampe (fotogr. nr. 16). Pagal atidengtų palaikų padėti 1,7 m gylyje (H_{abs} 92,82 m) panašu, jog kapo orientacija šiek tiek skiriasi nuo likusiųjų. Mirusysis orientuotas galva į ŠV pusę. Kadangi į perkasa pateko tik nedidelė kapo dalis – blauzdikauliai ir pėdų kaulai, išplėtimas nedarytas ir kapas toliau nebetirtas.

R perkaso sienelėje 110–150 cm gylyje fiksuoti dar 4 kapų įkasimai (brėž. nr. 3, 5; fotogr. nr. 23). Kadangi sienelėje aptikti tik kapų įkasimai ir kaukolių momenkauliai, perkasa į R pusę nebeplėsta.

Stratigrafija. Ši sienelė (brėž. nr. 6; fotogr. nr. 21): po 0,15–0,2 m storio velėna fiksuotas 0,5–0,6 m storio maišytas supiltinis pilkšvas smėlis ir žvyras su statybinėmis griuvenomis ir akmenimis

(L1), po juo fiksotas 0,4–0,5 m storio tamsiai pilkas maišytas smėlis su kapais (L2). Ižemis – rusvas žvyras ir smėlis pasiektais 1,25 m gylyje. *R sienelė* (brėž nr. 5; fotogr. nr. 23): perkasos paviršius nuožulnėjantis iš P į Š pusę. Po 0,15–0,2 m storio velėna fiksotas 0,4–0,6 m storio maišytas supiltinis pilkšvas smėlis ir žvyras su statybinėmis griuvenomis ir akmenimis (L1), plonėjantis į P pusę. Po juo fiksotas 0,25–0,4 m storio tamsiai pilkas maišytas smėlis su kapais (L2), prasidedantis nuo 0,5 m gylio P dalyje ir gilėjantis į Š, kur prasideda 0,7 m gylyje. Ižemis – pilkšvas ir rusvas žvyras ir smėlis tarp kapų pasiektais 1–1,15 m gylyje. *P sienelė* (brėž nr. 6; fotogr. nr. 22): sienelė po 0,1–0,2 m storio velėna fiksotas 0,3–0,4 m storio maišytas supiltinis pilkšvas smėlis ir žvyras su statybinėmis griuvenomis ir akmenimis (L1). Dėl šiame sluoksnyje buvusių stambių griuvenų neišvengta sienelės griuvimo, nuslinko po juo žemiau buvę sluoksniai – 0,3–0,4 m storio tamsiai pilkas maišytas smėlis (L2) bei po juo esantis rusvo ir pilkšvo žvyro bei smėlio ižemis. Nugriuvus sienelei pačiame piečiausiam perkasos kampe atsidengė dar vienas kapas (Kapas 10). Palaikai fiksoti 1,6 m gylyje. Atkarinėjant išgriuvusias žemes ir siekiant patikrinti giliau esančius sluoksnius, šioje perkasos dalyje įsigilinta dar apie 0,6 m – fiksoti natūraliai susiklostę sąnašiniai rusvo, gelsvo ir tamsiai pilko smėlio sluoksniai. *V sienelė* (brėž nr. 5; fotogr. nr. 23): perkasos paviršius nuožulnėjantis iš P į Š pusę. Po 0,1–0,15 m storio velėna fiksotas 0,25–0,5 m storio maišytas supiltinis pilkšvas smėlis ir žvyras su statybinėmis griuvenomis ir akmenimis (L1), plonėjantis į P pusę. Po juo fiksotas 0,3–0,45 m storio tamsiai pilkas maišytas smėlis su kapais (L2), prasidedantis nuo 0,4 m gylio P dalyje ir gilėjantis į Š, kur prasideda 0,6 m gylyje. Ižemis – pilkšvas ir rusvas žvyras ir smėlis tarp kapų pasiektais 0,8–1,15 m gylyje.

4.2 Perkasa nr. 2

(fotogr nr. 25–32; rad. nr. 278–301, 425–428)

Perkasa nr. 2 tirta PV sklypo dalyje, 2x5 m dydžio (10 m^2), orientuota VŠV-RPR kryptimi (brėž. nr. 1). R perkasos dalyje iškart po velėna aptiktas turimuose inžineriniuose planuose nepažymėtas šulinys (fotogr. nr. 26–30). Visoje perkasoje vyravo supiltinis griuvenų sluoksnis (L1) su XVII–XX a. buitinės keramikos radiniais (rad. nr. 278–295), XVI a. pab.–XVII a. bei XVIII–XIX a. plokštinių koklių fragmentais (rad. nr. 425–428). Apie 2 m gylyje centrinėje perkasos dalyje pasiektais gelsvo smėlio sluoksnis – ižemis. V perkasos dalyje fiksotas vélyvas perkasimas (P), nusitęsiantis per visą perkasos gyli, su gausiomis statybinėmis griuvenomis ir pavieniais XVII–XX a. buitinės keramikos radiniais (rad. nr. 296–301). Šis vélyvas perkasimas giliau netirtas, kadangi bet koks egzistavęs archeologinis sluoksnis buvo sunaikintas statybų metu XX a. II p.

Lentelė nr. 2. Perkasos nr. 2 kampų koordinatės

Nr.	X (LKS)	Y(LKS)
1	6062665.67	581603.36
2	6062664.24	581608.13
3	6062662.35	581607.56
4	6062663.80	581602.89

4.3 Perkasa nr. 3

(fotogr. nr. 33–41; rad. nr. 302–322)

Perkasa nr. 3 tirta ŠR sklypo dalyje, 2x5 m dydžio (10 m^2), orientuota VŠV-RPR kryptimi (brėž. nr. 1). P perkasos dalyje 1 m gylyje aptikta neaiškios paskirties konstrukcija (šulinio?), kuri nebuvo pažymėta turimuose inžineriniuose planuose (fotogr. nr. 34–36, 38). Visoje perkasoje tėsėsi stambių griuvenų sluoksnis (L1), kuriame buvo gausu kyšančių betono luitų, płytų, didelių akmenų, geležinių strypų. Toks gruntas dėl nestabilumo kėlė sienelių griūties grėsmę, todėl nuo 1,80 m gylio prie šio šulinio padarytas laiptas ir toliau gilintasis tik V ir R perkasos kampuose (fotogr. nr. 34). R perkasos dalyje rusvo žvyro ižemis pasiektais 2,30 m gylyje (fotogr. nr. 39). V perkasos kampe vėlyvas perkasimas, nusitešiantis per visą perkasos gyli, su gausiomis statybinėmis griuvenomis iškastas iki 3,20 m gylio, ižemis nepasiekta (fotogr. nr. 40). Griuvenų sluoksnyje aptikta pavienių XVII–XX a. butinės keramikos fragmentų (rad. nr. 302–322). Bet koks egzistavęs archeologiskai vertingas sluoksnis šioje teritorijos dalyje sunaikintas. Dėl darbuotojų saugumo perkasa giliau nebekasta.

Lentelė nr. 3. Perkasos nr. 3 kampų koordinatės

Nr.	X (LKS)	Y(LKS)
1	6062716.32	581684.17
2	6062714.31	581683.53
3	6062717.72	581679.33
4	6062715.81	581678.75

4.4 Perkasa nr. 4

(fotogr. nr. 42–51)

Perkasa nr. 4 tirta R buvusių totorių kapinių dalyje, 2x5 m dydžio (10 m^2), orientuota VŠV-RPR kryptimi (brėž. nr. 1). P sienelėje 0,40 m gylyje aptikta betoninė kamera, einanti V-R kryptimi per visą perkasos ilgį (fotogr. nr. 46, 47). Visoje perkasoje po velėna vyravo stambių griuvenų sluoksnis. Jame aptikta pavienių neinventorintų XX–XXI a. radinių (fotogr. nr. 50). Ištyrus perkasą iki 1,90 m gylio griuvo dalis Š perkasos sienelės (fotogr. nr. 43). Pašalinus nugriuvusias žemes ir bandant valyti paviršių stambių griuvenų sluoksnis nesikeitė, kėlė pakartotinio griuvimo grėsmę, todėl dėl darbų saugos nuspręsta gilinti perkasą tik R kampe. Šiame kampe 2 m gylyje fiksuotas permaišytas rusvas

žvyras su XX–XXI a. statybinėmis griuvenomis. Išigilinus iki 2,4 m, įžemis nepasiektas. Atsižvelgiant į nestabilų, nuogriuvomis gresiantį grunto pobūdį ir tai, kad bet koks archeologinis sluoksnis ar kapai šioje vietoje akivaizdžiai būtų buvę suardytu XX a. II p. statybų metu, buvo nuspręsta daugiau šios perkasos nebegilinti. Archeologiškai vertingų radinių ar kaulų iš sunaikintų kapų neaptikta. Ši tirta perkasa taip pat įrodo, jog šioje dalyje buvusios totorių kapinės sunaikintos.

Lentelė nr. 4. Perkasos nr. 4 kampų koordinatės

Nr.	X (LKS)	Y(LKS)
1	6062674.27	581684.40
2	6062672.86	581689.14
3	6062670.96	581688.58
4	6062672.37	581683.79

4.5 Perkasa nr. 5

(brėž. nr. 7, 8; fotogr. nr. 52–60; rad. nr. 323–378, 429–430)

Perkasa nr. 5 tirta iš V nuo buvusių totorių kapinių siekiant išsiaiškinti kapinių paplitimą ŠV kryptimi (brėž. nr. 1). Perkasa 2x5 m dydžio (10 m^2), orientuota lygiagrečiai su perkasa nr. 1, ŠŠR-PPV kryptimi. Perkasa suskirstyta kvadratais, trumpasių sieneles pažymint raidėmis, o ilgasias skaičiais (brėž. nr. 7). P perkasos dalyje po velėna A1/2/3 ir B1/2/3 kvadratuose iki pat įžemio fiksotas XX a. supiltinis gruntas su stambiomis statybinėmis griuvenomis, stambiais betono ir plytų luitais (fotogr. nr. 56). Šio perkasimo dugne 1,9 m gylyje atsidengė betoninis pagrindas, todėl šioje perkasos dalyje giliau nebekasta neabejojant, kad kultūrinis sluoksnis buvo sunaikintas, kadangi kitose vietose jis fiksotas gerokai aukščiau. Likusioje perkasos dalyje supiltinis smėlio ir žvyro sluoksnis su smulkesnėmis statybinėmis griuvenomis (L1) fiksotas iki 0,6 m gylio. Jame aptikta XVII–XIX a. buitinės keramikos fragmentų (rad. nr. 323–338). Šis sluoksnis datuojamas XX a. II p. ir siejamas su teritorijoje vykdytais statybos darbais. Po juo fiksotas 0,2–0,3 m storio maišytas tamsiai pilko smėlio kultūrinis sluoksnis (L2) su XVII–XIX a. archeologiniais radiniais – buitinės keramikos (rad. nr. 339–367) bei stiklo (rad. nr. 368–369) fragmentais. Po šiuo sluoksniu 0,9–1 m gylyje pasiektais įžemis – balkšvas ir gelšvas smėlis ir žvyras. Š perkasos dalyje A4/5 ir B4/5 kvadratuose 0,9 m gylyje aptikta atsitiktinių pavienių akmenų (fotogr. nr. 53), po kuriais fiksotas rusvo smėlio įžemis. Pašalinus akmenis Š perkasos dalyje B4 kvadrate V sienelėje ir pačiame ŠV perkasos kampe išryškėjo kultūrinio sluoksnio (L2) įgilinimai (fotogr. nr. 54) – spėjama ūkinės paskirties (struktūra nr. 1 ir struktūra nr. 2). Dalis struktūros nr. 1 aptikta B4 kvadrate, jos pjūvis matomas V sienelėje (brėž. nr. 8), 0,6 m skersmens, 0,4 m gylio, plokščiadugnė, maišyto tamsiai pilko ir balkšvo smėlio užpildo. Joje aptikta XVII–XIX a. puodų šukių (rad. nr. 370–374). Struktūra nr. 2 aptikta B5 kvadrate, pačiame ŠV perkasos kampe, jos pjūvis matomas V ir Š sienelėje (brėž. nr. 7, 8). 0,5 m gylio, apvaliadugnė, maišyto tamsiai pilko ir

rusvo smėlio užpildo. Joje aptikta XVII–XIX a. puodų šukių (**rad. nr. 375–378**). Ištyrus struktūras įžemis pasiektais 1,4–1,5 m gylyje (fotogr. nr. 59). Ši tirta perkasa leidžia manyti, jog toliau į ŠV pusę buvusios tootorių kapinės nebesiės.

Lentelė nr. 5. Perkasos nr. 5 kampų koordinatės

Nr.	X (LKS)	Y(LKS)
1	6062697.74424	581618.22316
2	6062697.28566	581620.180689
3	6062692.34478	581618.964449
4	6062692.88544	581617.017259

5. Išvados

Tiriamo sklypo vietoje, Vilniaus m., A. Goštauto g. 11, ištirtos 5 perkasos. Iš viso ištirtas 55 m² plotas. Ižemis pasiekta perkasose nr. 1–3, 5 (45 m²). Sklypo centrinėje dalyje esančiame skvere fiksotas dalinai išlikęs, archeologiskai vertingas, tačiau vėlesnių perkasimų (kapų duobių ir XX a. statybų darbų metu) apardytas XVI a. pab.–XX a. pr. kultūrinis sluoksnis. Perkasoje nr. 1 ir nr. 5 šio sluoksnio storis 0,2–0,5 m, aptiktas 0,4–0,7 m gylyje.

Šiame sluoksnje perkasoje nr. 1 užfiksuota 10 palaidojimų. Pilnai atidengti ir ištirti 4 kapai. Visi kapai išdėstyti tvarkingomis eilėmis. Mirusieji orientuoti galvomis į V ir ŠV, mirusieji palaidoti be įkapių. Kapų įrengime panaudoti akmenys – virš mirusiojo galvos pastatomas didesnis, o kapo viršus apdėtas mažesniais akmenimis. Pagal sluoksnje aptiktus radinius kapai galėjo būti įrengti XIX–XX a. pr. Neatmetama tikimybė, jog arčiau buvusios mečetės yra išlikusių ankstyvesnių palaidojimų. Šiame sluoksnje aptiktas gausus kiekis buitinės keramikos, datuojamos nuo XVI a., rodo, jog teritorijoje ūkinė veikla buvo aktyviai vykdoma dar iki kapinių įrengimo. Tyrimų metu aptiki griautiniai palaidojimai, atlikus antropologinę analizę, perlaidoti toje pačioje vietoje laikantis tootoriškų papročių ir dalyvaujant tootorių bendruomenės atstovams. Po archeologinių tyrimų visos perkasos užkastos ir atstatytas iki tyrimų buvęs vaizdas.

Kitose tirtose sklypo dalyse, perkasoje nr. 2–4, išlikusio archeologiskai vertingo kultūrinio sluoksnio neaptikta.

6. Paveldosauginės rekomendacijos

Atsižvelgiant į šių ir anksčiau vykdytų archeologinių tyrimų rezultatus, esamus statinius, inžinerinių tinklų planą ir realiąją Totorių kapinių teritoriją, A. Goštauto g. 11 sklypui siūlomas archeologinių tyrimų pobūdis :

1. Detaliųjų tyrimų zona – buvusių kapinių ribose, centrinėje dalyje esančiame skvere ir sklypo vidiniame kieme, kuris mažiausiai paveiktas XX–XXI a. perkasimų. Čia aptiki palaidojimai ir kultūrinis sluoksnis su XVI a. pab.–XX a. radiniai, todėl žemės judinimo darbų vietose nuo 0,4 m gylio ateityje rekomenduotinas archeologinių tyrimų pobūdis – detalieji archeologiniai tyrimai. Šioje zonoje geologiniai gręžiniai galimi tik ištirtų perkasų vietose (brėž. nr. 2).
2. Archeologinių žvalgymų zona – likusioje sklypo dalyje, aplink detaliųjų tyrimų zoną, žemės judinimo darbų vietose nuo 0,40 m gylio ateityje rekomenduotinas archeologinių tyrimų pobūdis – archeologiniai žvalgymai. Detalieji tyrimai netikslingi, nes teritorija XX a. tankiai užstatyta, šiose vietose gausu inžinerinių komunikacijų ir XX–XXI a. perkasimų. Tieka 2023 m., tiek ankstesniu 2020 m., 2016 m. ar 2014 m. archeologinių tyrimų metu fiksuoti technogeniniai XX a. sluoksniai, todėl išlikusių kapų ar archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio aptikimo tikimybė nedidelė. Šioje zonoje geologiniai gręžiniai galimi be papildomų archeologinių tyrimų (brėž. nr. 2).
3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamomojo daikto vertinguju savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųj kultūros vertybių apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 punktą).

Irmina Kaminskaitė

Augustinas Bernotas

Algirdas Kalinauskas

Kęstutis Peseckas

7. Radiniai

Radinių sąrašo sutrumpinimai

kv.	kvadratas
l.	lygis
pkr	pakraštėlis
sn	sienelė
dgn	dugnas
pdgn	priedugnis
kj	kojelė
rnk	rankenėlė
kak	kaklėlis
i	išorė
v	vidus
ž	žalia
b	balta
m	mėlyna
r	ruda
p	pilka
sk	skaidrus

Radinių sąrašas

Buitinė keramika ir stiklas

Fil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta			Radinio apibūdinimas					Radinio išmatavimai					Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
		Perkausos nr.	Šluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dažis	Ornametika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masis/stiliado spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Angas (mm)	Dugno (mm)	
1	1	1	L1			Dubuo	Molis	sn			p	8,6	55	61	32,7			XVII–XIX a.
2	2	1	L1			Puodas	Molis	sn			p, r	9,9	51	60	34			XVII–XIX a.
3	3	1	L1			Puodynélė	Molis	dgn		ž/v	p, r	6,9	42	69	32,3	65	Aprūkusi išorė.	XVII–XVIII a.
4	4	1	L1			Puodas	Molis	dgn				11,6	37	46	27,8			XVII–XIX a.
5	5	1	L1			Indas	Molis	sn	x	ž/i	r	9	47	48	17,4		Banguotas paviršius.	XVII a.
6	6	1	L1			Puodas	Molis	rnk		r/i	r	9,5	30	45	17,3			XVII–XVIII a.
7	7	1	L1			Puodas	Molis	pkr			p	7,6	35	40	15,4	170		
8	8	1	L1			Puodas	Molis	pkr		ž/i, v	p	4,5	28	50	9,6			
9	9	1	L1			Puodas	Molis	sn		r/i, v	r	5	36	50	14,3			
10	10	1	L1			Puodynélė	Molis	pkr		ž/v	r	3,4	37	49	8,7	100		XVI–XVII a.
11	11	1	L1			Puodas	Molis	pkr			p, r	8,5	23	55	13,7	160		
12	12	1	L1			Puodas	Molis	pkr			p	9,2	36	50	27,1			64
13	13	1	L1			Puodas	Molis	sn		ž/v	r	6,	27	50	13,8			XVI–XVII a.
14	14	1	L1			Puodas	Molis	sn		r, ž/i, v	b	5,2	33	67	15,7			XVI–XVII a.
15	15	1	L1			Ąsotis	Molis	sn		ž/i	b	7,4	37	50	13,5			XVII–XVIII a.
16	16	1	L1			Puodas	Molis	pkr			p	6,3	21	42	8,7	140		
17	17	1	L1			Puodas	Molis	sn		ž/v	p	4,9	28	45	10		Išorė aprūkusi.	
18	18	1	L1			Dubuo	Molis	sn	x	ž/i, v	p	7	33	35	8,9		Bangelių puošyba.	61
19	19	1	L1			Lékštė	Molis	pkr			p	6,2	25	35	5,2			
20	20	1	L1			Puodynélė	Molis	sn	x		p	3,5	27	30	3,5		Horizontalios linijos.	XVI–XVII a.
21	21	1	L1			Puodynélė	Molis	rnk		r/i	r	6,4	12,7	41	4,2			XVIII–XIX a.
22	22	1	L1			Puodas	Molis	pkr			p	6,3	19	40	6,4	160		
23	23	1	L1			Puodas	Molis	pkr		ž/v	r	7,6	29	31	8,4			
24	24	1	L1			Puodynélė	Molis	pdgn		ž/v	p	7	28	28	7,6			XVI–XVII a.
25	25	1	L1			Butelis	Stiklas	dgn			ž	10,4	41	84	36,2		Keturbriaunis.	XVIII–XIX a.
26	26	1	L1			Butelis	Stiklas	dgn			ž	16,8	22	47	21,4		Apskrito pjūvio.	XVIII–XIX a.
27	27	1	L2	A5		Puodas	Molis	rnk			p, r	10,6	33	70	47,9			XVII–XIX a.
28	28	1	L2	A5		Puodas	Molis	pkr			p	6,9	35	40	17,4	160		
29	29	1	L2	A5		Puodas	Molis	sn		r/v	b	5	47	76	32,6			XVI–XVII a.
30	30	1	L2	A5		Puodas	Molis	sn		r, ž/i, v	b	3,4	54	60	16,3		Susijungia su rad. nr. 32.	XVI–XVII a.
31	31	1	L2	A5		Puodas	Molis	sn		ž/i, v	b	4,6	55	60	18			XVI–XVII a.
32	32	1	L2	A5		Puodas	Molis	sn		r, ž/i, v	b	3,4	35	50	10		Susijungia su rad. nr. 30.	XVI–XVII a.
33	33	1	L2	A6		Troškintuvė	Molis	pkr, rnk, kj		r ž/i, v	r	2,4	70	82	51,4	110		XVI–XVII a.
34	34	1	L2	A6		Puodas	Molis	pkr			p	6,6	40	60	20,8	160		
35	35	1	L2	A6		Puodas	Molis	dgn		ž/v	r	10	34	36	15,8			
36	36	1	L2	A6		Puodas	Molis	sn			p	8	53	78	46,3		Aprūkusi išorė.	XVII–XIX a.
37	37	1	L2	A6		Puodas	Molis	sn			p	5,8	51	80	35,9			XVII–XIX a.

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta			Radinio apibūdinimas						Radinio išmatavimai						Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
		Perlinsoj nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Spalva	Masečių tipo	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Dugno (mm)			
38	38	1	L2	A6		Puodas	Molis	sn		ž/v	p, r	4,6	41	42	9,6			XVI-XVII a.		
39	39	1	L2	A6		Puodas	Molis	sn		ž/v	b	3,3	30	41	5,9			XVI-XVII a.		
40	40	1	L2	B5		Puodas	Molis	pk	x	ži, v	b	3,7	49	110	47	150		XVI-XVII a.	63	
41	41	1	L2	B5		Puodas	Molis	pk		ži, v	b	3,7	26	100	23,1		170	XVI-XVII a.		
42	42	1	L2	B5		Puodas	Molis	pdgn		ži, v	b	7	31	75	26,1		120	XVI-XVII a.		
43	43	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn		ži, v	b	4,7	29	54	9,4			XVI-XVII a.		
44	44	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn			p	9,2	84	105	91,1		150	XVII-XIX a.	62	
45	45	1	L2	B5		Puodas	Molis	dgn			p	9,6	75	80	85,7		160	XVII-XIX a.		
46	46	1	L2	B5		Puodas	Molis	pdgn			p, r	9,2	61	75	44,8			XVII-XIX a.		
47	47	1	L2	B5		Puodas	Molis	dgn			p, r	11,7	64	75	85,7		170	XVII-XIX a.		
48	48	1	L2	B5		Puodas	Molis	pdgn		ž/v	p	4,6	55	60	21,8		90	XVII-XVIII a.	62	
49	49	1	L2	B5		Puodas	Molis	rnk			p, r	9,9	23	52	10					
50	50	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn	x		p	7,7	40	47	20			Bangelių ornamentas.	63	
51	51	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn			p	12,1	35	47	29,1			XVII-XIX a.		
52	52	1	L2	B5		Indas	Molis	sn		ž/i	p, r	5,3	37	47	17,4			XVII a.		
53	53	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn			p, r	4,5	52	79	24,8			XVII-XIX a.		
54	54	1	L2	B5		Puodas	Molis	sn			p	5	45	50	12,2					
55	55	1	L2	B6		Puodas	Molis	dgn		ž/v	p	4,7	78	80	60,8		70	XVII-XVIII a.	62	
56	56	1	L2	B6		Puodas	Molis	dgn			p, r	7,4	68	76	50,7		120	Susijungia su rad. nr. 57.	XVII-XIX a.	
57	57	1	L2	B6		Puodas	Molis	dgn			p, r	7,4	36	55	24,6		120	Susijungia su rad. nr. 56.		
58	58	1	L2	B6		Puodas	Molis	sn		ž/v	p	5,9	34	43	13			XVII-XIX a.		
59	59	1	L2	B6		Puodas	Molis	sn			p	8,3	42	45	18			XVII-XIX a.		
60	60	1	L2	B6		Puodas	Molis	sn		ž/v	b	3,7	28	30	4,8			XVI-XVII a.		
61	61	1	L2	C2		Puodas	Molis	dgn			p	8,9	37	80	40,7			XVII-XIX a.		
62	62	1	L2	C2		Dubuo	Molis	pk			p	10,9	24	64	18					
63	63	1	L2	C2		Puodas	Molis	pk			p, r	7,6	25	32	8,7					
64	64	1	L2	C2		Puodas	Molis	sn			p	8	40	61	30			XVII-XIX a.		
65	65	1	L2	C2		Puodynėlė	Molis	sn		ž/v	r	3,6	28	51	9,1					
66	66	1	L2	C2		Puodas	Molis	dgn			p, r	12,9	43	45	25,4					
67	67	1	L2	C2		Puodas	Molis	sn	x		p	7,3	30	45	11			Bangelių ornamentas.	63	
68	68	1	L2	C2		Puodas	Molis	sn	x		p	7,6	36	40	14,1			Bangelių ornamentas.	63	
69	69	1	L2	C2		Puodas	Molis	sn			p	9,3	44	46	18,8			Aprūkusi išorė.		
70	70	1	L2	C2		Puodas	Molis	dgn		r/i, v	r	4	40	51	15,9		80			
71	71	1	L2	C3		Lékštė	Molis	pdgn		ž/i, v	r	7,6	65	85	53		100		XVII-XVIII a.	
72	72	1	L2	C3		Puodas	Molis	pk		ž/i, v	p, r	4,6	42	55	14,7	120			XVI-XVII a.	64
73	73	1	L2	C3		Asotis	Molis	pk		r/i, v	r	3,6	33	36	5,9	80			XIX-XX a.	

Fil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas					Radinio išmatavimai					Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
		Perkėlos nr.	Šuotinis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masis/vilklo spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Augos (mm)	Dugno (mm)		
74	74	1	L2	C3		Keptuvė	Molis	pkr		ž/v	r	3,8	35	55	11	110		XVII a.	64
75	75	1	L2	C3		Puodas	Molis	pkr		r/v	r	4,1	27	50	7,5	110			
76	76	1	L2	C3		Puodas	Molis	pkr		ž/v	r	6,2	23	35	6,3				
77	77	1	L2	C3		Indas	Molis	sn	x	b, m/i	b	3,7	25	30	3		Majolika.	XVII-XVIII a.	61
78	78	1	L2	C3		Puodas	Molis	sn			p	5	35	42	11,9				
79	79	1	L2	C3		Puodas	Molis	sn		ži, v	b	4,4	34	35	4,8			XVI-XVII a.	
80	80	1	L2	C3		Buteliukas	Stiklas	kak			sk	2,7		20	10	30		XVII-XVIII a.	61
81	81	1	L2	C4		Puodas	Molis	dgn		ž/v	p	10,2	55	85	56,7	170	Susijungia su rad. nr. 158.	XVII-XIX a.	62
82	82	1	L2	C4		Puodas	Molis	sn		ži, v	p, r	6,3	27	50	10,4			XVIII-XX a.	
83	83	1	L2	C4		Indas	Molis	sn		r/i	p	9,2	25	46	14,7		Akmens masė.	XIX-XX a.	
84	84	1	L2	C4		Puodas	Molis	sn		r/v	r	7,6	21	36	9,1				
85	85	1	L2	C4		Indas	Molis	sn		b, m/i, v	b	5,9	24	30	5,3		Matomas carinio periodo gamintojo ženklas. Fajansas.	XIX-XX a. pr.	
86	86	1	L2	C5		Puodas	Molis	sn			p, r	7	35	55	17			XVII-XIX a.	
87	87	1	L2	C5		Indas	Molis	sn		r/i	p	4,9	41	50	12,4		Akmens masė.	XIX-XX a.	
88	88	1	L2	C5		Puodas	Molis	sn			r	5	45	53	16,8		Aprūkės vidus.	XVII-XIX a.	
89	89	1	L2	C5		Puodas	Molis	pkr		r/i, v	r	3,6	22	30	2,7				
90	90	1	L2	C5		Taurė	Stiklas	pdgn			sk	15,7				50			61
91	91	1	L2	C5		Indas	Stiklas	pkr			ž	2,5	30	40	3,7	100			61
92	92	1	L2	A1		Puodas	Molis	pkr			p	7,4	25	38	11,1				
93	93	1	L2	A1		Puodas	Molis	pdgn			r	8,6	25	50	11,5	130		XVII-XVIII a.	
94	94	1	L2	A1		Puodas	Molis	pkr			p	7,1	44	51	21,8	180			64
95	95	1	L2	A1		Puodas	Molis	sn			p	7,1	50	52	29,6				XVII-XIX a.
96	96	1	L2	A1		Puodas	Molis	sn	x	ži, v	b	3,2	20	27	2,9		Horizontalių linijų puošyba.	XVI-XVII a.	
97	97	1	L2	A2		Puodas	Molis	pkr	x		p	4,9	59	60	30,6	200	Horizontalių linijų puošyba.	XVI-XVIII a.	64
98	98	1	L2	A2		Puodas	Molis	sn		ži, v	b	3,5	35	50	10,7		Susijungia su rad. nr. 100.	XVI-XVII a.	
99	99	1	L2	A2		Puodas	Molis	sn		ži, v	b	3,8	40	40	8,6			XVI-XVII a.	
100	100	1	L2	A2		Puodas	Molis	sn		ži, v	b	3,5	28	45	8		Susijungia su rad. nr. 98.	XVI-XVII a.	
101	101	1	L2	A2		Butelis?	Stiklas	sn				6	44	47	17,2		Patinuotas, beveik nepersiūtiečiantis.		
102	102	1	L2	A3		Puodas	Molis	pkr			p	6,8	50	55	26,7	140			64
103	103	1	L2	A3		Puodas	Molis	pkr	x	r/i, v	b	4,3	32	36	6,7			XVI-XVII a.	64
104	104	1	L2	A3		Puodas	Molis	sn	x	ž, r/i, v	b	3,3	27	45	5,9		Horizontalių linijų puošyba.	XVI-XVII a.	
105	105	1	L2	A3		Puodas	Molis	sn			p	4,1	23	37	5,7		Aprūkėsi išorė ir vidus.		

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas						Radinio išmatavimai						Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
		Perkėlos nr.	Šluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masečių tilto spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Augros (mm)	Dugno (mm)			
106	106	1	L2	A4		Puodas	Molis	dgn			p	7,7	70	90	69,4		120	Dugne matomas išpaudas. Išorė ir vidus aprūpe.		62
107	107	1	L2	A4		Puodas	Molis	sn		ž/v	b	5,5	34	72	12,2				XVI–XVII a.	
108	108	1	L2	A4		Puodas	Molis	pk		r/i, v	b	3,1	21	31	3,3				XVI–XVII a.	
109	109	1	L2	A5		Puodas	Molis	sn		r/v	b	5,2	60	74	33,6					
110	110	1	L2	B1		Puodas	Molis	dgn		ž/v	b	7,8	50	50	20,7	100			XVI–XVII a.	62
111	111	1	L2	B1		Puodas	Molis	pk			p	7,4	27	30	8,9					
112	112	1	L2	B1		Puodas	Molis	sn		r/i, v	r	6,5	36	46	15,1				XVIII–XX a.	
113	113	1	L2	B1		Puodas	Molis	sn			r	6,8	32	41	11,3					
114	114	1	L2	B1		Puodas	Molis	sn			p	6	35	40	11			Aprūkės vidus.		
115	115	1	L2	B2		Puodas	Molis	pk			p	7,4	31	32	10					64
116	116	1	L2	B2		Puodas	Molis	sn			p	5,7	37	42	12,9					
117	117	1	L2	B2		Puodas	Molis	sn			p	6,3	40	45	13,7				XVII–XIX a.	
118	118	1	L2	B2		Puodas	Molis	sn			p	7,9	37	42	15,1				XVII–XIX a.	
119	119	1	L2	B2		Puodas	Molis	sn		ž/i, v	b	3,6	40	56	14				XVI–XVII a.	
120	120	1	L2	B3		Puodas	Molis	dgn		ž/v	r	5	55	70	24,9	65			XVII–XVIII a.	62
121	121	1	L2	B3		Indas	Molis	dgn			p	15,1	43	70	43,3	100			XVI–XVII a.	
122	122	1	L2	B3		Puodas	Molis	dgn			p	9,6	40	45	22,4				XVII–XIX a.	
123	123	1	L2	B3		Puodas	Molis	pdgn		ž/v	r	4,1	23	45	7,4	70				
124	124	1	L2	B3		Puodas	Molis	pdgn		r/v	r	4,5	36	40	9,1	70				
125	125	1	L2	B3		Puodas	Molis	rnk			p	6,8	51	65	38,7			Aprūkės vidus.	XVII–XIX a.	
126	126	1	L2	B3		Puodas	Molis	rnk		ž/i, v	p	3,5	30	37	13,2				XVII–XVIII a.	
127	127	1	L2	B3		Puodas	Molis	pk			p, r	6,1	35	52	14,2					64
128	128	1	L2	B3		Puodas	Molis	pk			p	7,1	21	42	6,5					
129	129	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn			p, r	4,9	46	57	22			Išorė ir vidus aprūpe.	XVII–XIX a.	
130	130	1	L2	B3		Puodas	Molis	pdgn		?	p	5,7	18	42	7,7					
131	131	1	L2	B3		Puodas	Molis	pk		ž/i, v	p	4,9	22	42	6,9					64
132	132	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn		ž/i, v	p	5	35	35	8,2					
133	133	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn		r/v	b	6,7	35	45	17,4				XVI–XVII a.	
134	134	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn			p, r	7	50	55	23,4				XVII–XIX a.	
135	135	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn			p	5	40	50	10,9					
136	136	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn			p, r	4,7	35	46	10			Aprūkės vidus.		
137	137	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn		r/v	r	4	40	43	10,4					
138	138	1	L2	B3		Puodas	Molis	sn		ž/v	p	3,5	20	35	4					
139	139	1	L2	B3	1	Puodas	Molis	sn			p	7,9	32	42	13			Aprūkės vidus.		
140	140	1	L2	C3	1	Puodas	Molis	pk			p	6	66	160	135,3	260			XVII–XIX a.	64
141	141	1	L2	C3	1	Puodas	Molis	pk			p	7,1	50	86	62,7	260			XVII–XIX a.	

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas						Radinio išmatavimai						Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
		Perkėlos nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi daļė	Ornamentika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masės/stiklo spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Augos (mm)	Dugno (mm)			
177	177	1	L2	C4	2	Puodas	Molis	rnk		r, ž/i, v	b	4,8	27	45	19,2				XVI-XVII a.	63
178	178	1	L2	C4	2	Puodas	Molis	pkr	x	r/i, v	b	4,2	66	85	56,3	180		Horizontalios linijos, virvelės motyvo ornamentas aplink kakleli.	XVI-XVII a.	64
179	179	1	L2	A4	2	Puodas	Molis	pkr			p	8,5	69	75	53,9	180		Susijungia su rad. nr. 218.	XVI-XVII a.	
180	180	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	pkr		i/v	r	4,1	40	83	19,6	100				
181	181	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	pkr		ž/v	p	4,6	33	50	11,8	150			XVII-XVIII a.	
182	182	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	rnk			p, r	11,7	43	85	81,9				XVII-XIX a.	63
183	183	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	rnk			p	13,8	36	62	112,8			Sukljuotas su rad. nr. 183. Svoris bendras.	XVII-XIX a.	63
184	184	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	rnk		ž/i	b	10,5	15	55	11,6				XVI-XVII a.	
185	185	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	rnk		ž/i	p	10,7	23	34	8,2					
186	186	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	pdgn			p	7,7	34	45	13					
187	187	1	L2	B3	2	Dubuo	Molis	pdgn			p	9,2	41	55	33,3				XVII-XIX a.	
188	188	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	sn			p	6	89	95	112,8			Sukljuotas su rad. nr. 183. Svoris bendras.	XVII-XIX a.	63
189	189	1	L2	B3	2	Puodas	Molis	dgn		ž/v	p	6,3	64	77	41,9				XVII-XIX a.	
190	190	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p	6	60	75	40,9				XVII-XIX a.	
191	191	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p	6,8	52	60	26,3				XVII-XIX a.	
192	192	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p	7,7	50	70	26,9				XVII-XIX a.	
193	193	1	L2	C4	2	Puodas	Molis	sn		ž/v	p	7,6	46	55	26,8			Susijungia su rad. nr. 158.	XVII-XIX a.	
194	194	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p	5,3	45	52	18,4				XVII-XIX a.	
195	195	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn		ž/v	r	5,9	36	50	17,6			Susijungia su rad. nr. 202.		61
196	196	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn	x	ž/v	r	4,2	45	66	15,1			Horizontalių linijų puošyba.		
197	197	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn	x	i/v	b	3,5	45	52	10			Horizontalių linijų puošyba.	XVI-XVII a.	
198	198	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p, r	5	50	57	13,2			Horizontalių linijų puošyba.		
199	199	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p, r	5,3	35	55	13,9			Horizontalių linijų puošyba.		
200	200	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn			p, r	5	30	49	10,7			Horizontalių linijų puošyba.		
201	201	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn	x	ž/v	r	2,7	36	42	5,3			Horizontalių linijų puošyba.		
202	202	1	L2	B4	2	Puodas	Molis	sn		ž/v	r	6,4	36	40	12,7			Susijungia su rad. nr. 195.		61
203	203	1	L2	B4	2	Dubuo	Molis	sn		ž/v	p	11,9	25	46	14,9					
204	204	1	L2	A5	3	Ąsotis	Molis	pkr	x	ž/i, v	p, r	3,4	35	75	21,8	100			XVII-XVIII a.	64

Fil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas						Radinio išmatavimai						Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
		Pirklosos nr.	Šluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masės/stiklo spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Argos (mm)	Dugno (mm)				
236	236	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		ž, i, v	b	3,1	35	60	17,2		60		XVI-XVII a.	62	
237	237	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		r/v	r	4,2	40	60	19		80		XVII-XVIII a.		
238	238	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn			p	8	50	50	31,5		120				
239	239	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	pk	x	ž, i, v	p	4,8	25	40	5,5			Horizontaliai banguotas paviršius.			
240	240	1	L2	C5	3	Bokalas	Molis	dgn		ž, r/i, v	b	5,2	30	55	17		60		XVI-XVII a.	62	
241	241	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		ž, r/i, v	b	3,8	36	67	20		85		XVI-XVII a.		
242	242	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		r/v	r	6,8	40	60	26,3		100		XVII-XVIII a.		
243	243	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		ž, r/i, v	b	5,2	50	55	22,6		100		XVI-XVII a.	62	
244	244	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	~1/3	x	r, ž/i, v	b	3,6	130	145	164,3	120	110	10 šukių, dalinai sukljuota. Išlikę apie trečdalį indo, matomas visas indo pjūvin nuo pakraštėlio iki dugno. Išorė puošta horizontaliomis linijomis.		XVI-XVII a.	66
245	245	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		ž/v	p	5	90	112	85,9		70		XVII-XVIII a.	62	
246	246	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	pdgn		ž/v	b	4,5	27	40	10		100		XVI-XVII a.		
247	247	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	dgn		ž, i, v	b	6,6	25	35	7,8				XVI-XVII a.		
248	248	1	L2	C5	3	Taurėlė	Molis	dgn		ž/v	r	4,7	34	24	20		31		XVI-XVII a.	62	
249	249	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	10	57	57	46				XVII-XIX a.		
250	250	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	5,9	55	73	29,6				XVII-XIX a.		
251	251	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			r	6,7	54	70	33,9				XVII-XIX a.		
252	252	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	8,5	72	80	64,2				XVII-XIX a.		
253	253	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	5,7	59	80	44,4				XVII-XIX a.		
254	254	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	5,8	49	85	33,7				XVII-XIX a.		
255	255	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p	7,1	41	92	42,1				XVII-XIX a.		
256	256	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p	7,2	45	70	27,7				XVII-XIX a.		
257	257	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn	x		p	4,6	55	73	19,1			Horizontalių linijų puošyba.		XVII-XIX a.	
258	258	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn		r/v	r	5	33	94	19,1						
259	259	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p	5,5	50	50	17,6					XVII-XIX a.	
260	260	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn			p, r	7,3	38	62	23,8					XVII-XIX a.	
261	261	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn		ž/v	b	4,5	66	70	32,8			Susijungia su rad. nr. 262.		XVI-XVII a.	
262	262	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn		ž/v	b	4,5	51	72	29			Susijungia su rad. nr. 261.		XVI-XVII a.	
263	263	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	pk		r, ž/i, v	b	3,4	28	65	16,6	160				XVI-XVII a.	63
264	264	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	rnk		r/i	b r	15,7	25,5	70	30,6				XVIII-XXX a.	63	
265	265	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn		ž/i, v	b	4,5	44	73	23,1					XVI-XVII a.	

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas					Radinio išmatavimai					Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
		Perk. as. nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Šilkusia dalis	Ornamenika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Mases/vystoko spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Sveris (g)	Augos (mm)	Dugno (mm)		
266	266	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn	x		p	5,6	32	47	11,1		Horizontalių liniju puošybā.		
267	267	1	L2	C5	3	Taupyklė	Molis	sn		ž/i	r	6,2	34	48	8,2			XVI–XVII a.	
268	268	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn	x		p	6,3	26	42	11,6		Bangelių puošybā. Aprūkusi išorė.	63	
269	269	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn	x	r/v	r	4	40	53	12,2		Horizontalių liniju puošybā.	XVIII–XX a.	
270	270	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn	x	ž, r/i, v	b	3,3	35	42	7,1		Rombinių išpaudų puošybā.	XVI–XVII a.	64
271	271	1	L2	C5	3	Puodas	Molis	sn		r/v	r	6,6	40	57	13,1			XVI–XVII a.	
272	272	1	L2	A6	4	Puodas	Molis	dgn		ž/i, v	b	4,2	50	75	33,7	110		XVI–XVII a.	62
273	273	1	L2	A6	4	Puodas	Molis	pkr	x		p	6	51	90	38,5		Bangelių puošybā.	63	
274	274	1	L2	A6	4	Puodas	Molis	sn			p	9,4	35	56	18			XVII–XIX a.	
275	275	1	L2	A6	4	Puodas	Molis	sn			r	6	38	51	11,9			XVII–XIX a.	
276	276	1	L2	B6	4	Asotis	Molis	pkr		ž/v	p	3,4	36	50	9,6			XVII–XVIII a.	
277	277	1	L2	B6	4	Puodas	Molis	sn			p	9,7	22	35	9,6				
278	278	2	L1			Puodynė	Molis	pkr	x		p, r	5,9	61	75	5,7	160	Horizontalių liniju puošybā.	64	
279	279	2	L1			Puodynė	Molis	pkr	x		p	7,8	47	55	23,9		Bangelių puošybā.	63	
280	280	2	L1			Asotis	Molis	sn		r/v	r	5,9	52	85	31,6				
281	281	2	L1			Puodas	Molis	pkr			p, r	8,5	40	72	38,9	200		XVII–XIX a.	63
282	282	2	L1			Puodas	Molis	rnk			p, r	15,9	28	70	41,7				
283	283	2	L1			Puodas	Molis	sn		ž/i, v	p, r	7,5	40	66	35,8				
284	284	2	L1			Keptuvė	Molis	kj		ž/v	p	5,2	31	46	27,2			XVII–XIX a.	62
285	285	2	L1			Puodas	Molis	dgn			p	9,2	45	49	37,2	100			
286	286	2	L1			Puodas	Molis	sn	x		p	7,7	69	93	67,4		Horizontalių liniju puošybā.	61	
287	287	2	L1			Puodas	Molis	sn	x		p	6,3	72	85	64,7		Horizontalių liniju puošybā. Aprūkusi išorė ir vidus.		
288	288	2	L1			Puodas	Molis	sn			p	6,3	86	86	68,6		Aprūkusi išorė ir vidus.	XVII–XIX a.	
289	289	2	L1			Puodas	Molis	sn			p	8,7	64	106	72,3			XVII–XIX a.	
290	290	2	L1			Puodas	Molis	sn	x		p	8	62	75	44,6		Horizontalių liniju puošybā.	61	
291	291	2	L1			Puodas	Molis	sn	x		p	8	45	60	33,8		Horizontalių liniju puošybā.		
292	292	2	L1			Puodas	Molis	sn			p	8,8	55	55	40,6			XVII–XIX a.	
293	293	2	L1			Puodas	Molis	sn			p	5,7	50	55	24,6			XVII–XIX a.	
294	294	2	L1			Puodas	Molis	sn			p	8,2	40	45	19,2			XVII–XIX a.	
295	295	2	L1			Lékite	Molis	sn		ž/v	r	4,4	37	50	14,3			XIX–XX a.	

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta			Radinio apibūdinimas						Radinio išmatavimai						Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
		Perkėsos nr.	Siuoklės nr.	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamenitika	Glazūros spalva / glazūros vieta	Masečių stilis spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svarsis (g)	Dugno (mm)			
370	370	5	Str. nr. 1	B4		Puodas	Molis	pk			p, r	9,5	47	61	32,6	200		XVII-XIX a.	64
371	371	5	Str. nr. 1	B4		Lékštė	Molis	pk	x	ž/v	r	4,7	29	60	14,7	220	Bangelių puošyba.	XVII a.	64
372	372	5	Str. nr. 1	B4		Puodas	Molis	pdgn			p	10	67	67	80				
373	373	5	Str. nr. 1	B4		Puodas	Molis	pdgn			p, r	9,4	37	40	21,7				
374	374	5	Str. nr. 1	B4		Puodas	Molis	sn			p	8,7	63	76	42,5			XVII-XIX a.	
375	375	5	Str. nr. 2	B5		Puodas	Molis	sn			p	6,1	39	45	15			XVII-XIX a.	
376	376	5	Str. nr. 2	B5		Puodas	Molis	sn			p, r	6	36	53	9,1				
377	377	5	Str. nr. 2	B5		Puodas	Molis	sn		r/i, v	r	3,3	25	47	6				
378	378	5	Str. nr. 2	B5		Puodynėlė	Molis	pk		r/i, v	r	3,9	22	26	2,8				

Kokliai

Eil. nr	Rad. nr	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas					Radinio išmatavimai					Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
		Perkėsos nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glazūros spalva	Masės spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)			
1	379	1	L1			Karnizinis koklis	Molis	Fragmentas	b	r	12,4	66	111	211	Vidinėje pusėje matomas audinio įspaudas.	XIX-XX a.		
2	380	1	L1			Plokštiniškoklis	Molis	Kampus		r	10,6	60	96	196,8		XX a.		
3	381	1	L1			Karnizinis koklis	Molis	Fragmentas	b	r	11,4	50	80	65,1		XIX-XX a.		
4	382	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Vienas kraštas	x	ž	r	8,8	97	177	303,8	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
5	383	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Kampus	x	ž	r	9,3	88	100	225,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
6	384	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	~1/4	x	ž	p, r	9,4	107	113	206,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
7	385	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	10	61	77	73,3		XVI a. pab.-XVII a.	
8	386	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	11	65	90	84,2		XVI a. pab.-XVII a.	
9	387	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	11	50	80	60,8	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
10	388	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	9,2	48	70	37,7	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
11	389	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	10,6	42	81	45,3	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
12	390	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	11	35	60	30	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
13	391	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	10	35	63	35		XVI a. pab.-XVII a.	
14	392	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	11	40	58	44,2		XVI a. pab.-XVII a.	
15	393	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	9,4	35	46	25,9		XVI a. pab.-XVII a.	
16	394	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p	9,2	48	51	28,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
17	395	1	L2	A5		Plokštiniškoklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	10,6	31	41	23,2		XVI a. pab.-XVII a.	

Eil. nr	Rad. nr	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas				Radinio išmatavimai				Pastabos	Datavimas	Pav. nr.		
		Perkėsos nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Masės spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)				
18	396	1	L2	A5		Karnizinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	11,3	72	83	122,2		XVI a. pab.- XVII a.	
19	397	1	L2	A5		Karnizinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	8,9	52	87	72,4		XVI a. pab.- XVII a.	
20	398	1	L2	A5		Karnizinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	10,3	58	62	75,2		XVI a. pab.- XVII a.	65
21	399	1	L2	A5		Karnizinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	10,8	47	61	47,3		XVI a. pab.- XVII a.	
22	400	1	L2	A5		Koklio kaklelis	Molis	Fragmentas			r	9,3	75	85	91,9		XVI a. pab.- XVII a.	
23	401	1	L2	A5		Koklio kaklelis	Molis	Fragmentas			r	6,2	76	80	86,6		XVI a. pab.- XVII a.	
24	402	1	L2	A5		Koklio kaklelis	Molis	Fragmentas			r	6,2	76	94	64,8		XVI a. pab.- XVII a.	
25	403	1	L2	A5		Koklio kaklelis	Molis	Fragmentas			r	7,5	52	90	41,3		XVI a. pab.- XVII a.	
26	404	1	L2	A6		Plokštiniš Koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	9	66	65	33,4	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	
27	405	1	L2	B5		Karnizinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	8,6	93	110	257,3	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	65
28	406	1	L2	B5		Karnizinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	8,2	70	85	152,1	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	65
29	407	1	L2	B5		Plokštiniš Koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	10,1	89	90	128,7	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	65
30	408	1	L2	B5		Plokštiniš Koklis	Molis	Kampas	x	ž	p, r	9,8	80	85	128,3	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	65
31	409	1	L2	B5		Plokštiniš Koklis	Molis	Kampas	x	ž	p, r	9	45	85	93,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	65
32	410	1	L2	B5		Plokštiniš Koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	10,3	70	85	60,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.- XVII a.	
33	411	1	L2	C1		Čerpinis Koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p	13,5	75	103	112,2	Trikampiai žvynais puoštas paviršius.	XVI a. pab.- XVII a.	65
34	412	1	L2	A1	8	Plokštiniš Koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	9,8	25	50	25,7		XVII a.	
35	413	1	L2	A2	7	Čerpinis Koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	17,3	97	107	180,4	Trikampiai žvynais puoštas paviršius.	XVI a. pab.- XVII a.	65

Eil. nr	Rad. nr	Radimo vieta				Radinio apibūdinimas					Radinio išmatavimai					Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
		Perk. sas nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Ornamentika	Glažiūros spalva	Mases spalva	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)			
36	414	1	L2	A3	6	Plokštinis koklis	Molis	~1/5	x	ž	p, r	10,1	75	90	117,7	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
37	415	1	L2	B1	5	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž?	p, r	9,1	36	70	55,9	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
38	416	1	L2	C3	1	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž?	p	11,6	31	50	28,4		XVI a. pab.-XVII a.	
39	417	1	L2	C3	1	Plokštinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	7,5	60	70	71,8		XVI a. pab.-XVII a.	
40	418	1	L2	C3	1	Čerpinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	10,2	31	55	23,6		XVI a. pab.-XVII a.	
41	419	1	L2	A6	4	Plokštinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	9,3	72	85	96,4		XVI a. pab.-XVII a.	65
42	420	1	L2	A6	4	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	7,8	50	52	34,4	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
43	421	1	L2	A6	4	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	13	27	88	39,1		XVI a. pab.-XVII a.	
44	422	1	L2	A6	4	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	p, r	12,3	41	43	33,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
45	423	1	L2	A6	4	Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	11	35	50	24,3		XVI a. pab.-XVII a.	
46	424	1	L2	A6	4	Koklio kaklelis	Molis	Fragmentas		ž	p	15,5	30	38	24,7		XVI a. pab.-XVII a.	
47	425	2	L1			Plokštinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	p, r	9,8	46	130	132,6	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	65
48	426	2	L1			Plokštinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	10,8	47	71	36,3	Augalinis motyvas.	XVI a. pab.-XVII a.	
49	427	2	L1			Plokštinis koklis	Molis	Kampas		r	r	27	75	96	174,9	Plokščio paviršiaus.	XVIII-XIX a.	
50	428	2	L1			Koklio kaklelio volelis	Molis	Fragmentas			r	11	36	102	70	Matomi pirštų įspaudai.	XVI a. pab.-XVII a.	65
51	429	5	L2			Plokštinis koklis	Molis	Fragmentas	x	ž	r	5,8	47	70	29,3		XVII a.	65
52	430	5	L2			Plokštinis koklis	Molis	Kampas	x	ž	r	8,4	42	55	22,2		XVII a.	

Metaliniai radiniai

Eil. nr.	Rad. nr.	Radimo vieta			Radinio apibūdinimas			Radinio išmatavimai				Pastabos	Pav. nr.	
		Perkašos nr.	Sluoksnis	Kv. nr.	Kapo nr.	Radinys	Išlikusi dalis	Medžiaga	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (mm)		
1	431	1	L2	A6		Bato pasaga	Visa	Geležis	8,8	60	74	76,4	Horizontali.	66
2	432	1	L2	B6		Neaiški paskirtis		Geležis	11,5	10	130	71,1		
3	433	1	L2	B6		Bato pasaga	Visa	Geležis	3,9	55	66	31,9	Horizontali.	66
4	434	1	L2	C2		Bato pasaga	Visa	Geležis	6,3	35	69	20	Vertikali.	66
5	435	1	L2	C4		Vinis	Visa	Geležis	5	18	92	11,9	Kaltinė.	
6	436	1	L2	B1		Bato pasaga	Pusė	Geležis	3,9	25	70	17,5	Horizontali.	66
7	437	1	L2	B2		Bato pasaga	Visa	Geležis	3,7	70	74	38,1	Horizontali	66
8	438	1	L2	C3		Vinis	Visa	Geležis	4,6	12	81	7,9	Kaltinė.	66
9	439	1	L2	C3		Vinis	Trūksta smaigalio	Geležis	6	21	47	9,3	Kaltinė.	66
10	440	1	L2	C4		Vinis	Visa	Geležis	5,6	20	76	11,4	Kaltinė.	66
11	441	1	L2	C4		Vinis	Trūksta smaigalio	Geležis	6,9	18	46	7,6	Kaltinė.	
12	442	1	L2	C3	1	Vinis	Visa	Geležis	4,3	23	95	11,7	Kaltinė.	66
13	443	1	L2	C3	1	Vinis	Visa	Geležis	5,6	11	55	7,9	Kaltinė.	66
14	444	1	L2	C5	3	Neaiški paskirtis		Geležis	8,5	45	60	55,7	Sulenkta į kilpą metalo juosta.	
15	445	1	L2	C5	3	Kilpvinė		Geležis	9	30	56	26,4		
16	446	1	L2	C5	3	Žąslų dalis		Geležis	8,6	9	90	25,2	Metalo juosta su sulenkptom kilpom galuose.	
17	447	1	L2	C5	3	Dviejų dalių grandis	Visa	Geležis	4,8	30	80	15,8		
18	448	1	L2	C5	3	Vinis	d.	Geležis	5	15	61	9,1	Kaltinė.	66
19	449	1	L2	C5	3	Vinis	d.	Geležis	4,4	10	47	7,1	Kaltinė.	
20	450	1	L2	C5	3	Vinutė	Visa	Geležis	3,6	14	18	1,4	Kaltinė, dekoratyvinė.	
21	451	1	L2	C5	3	Vinis	d.	Geležis	2,8	7	32	1,4	Kaltinė.	
22	452	1	L2	C5	3	Vinis	d.	Geležis	2,4	6	26	0,8	Kaltinė.	
23	453	1	L2	C5	3	Neaiški paskirtis. Gali būti sulankstytą plomba.		Švinas	12,4	16	25	16,5		

Ypatieji radiniai

El. nr.	Perkasa	Sluoksnis	Kvadratas	Kapas	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Diametras (mm)	Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
1	454	1	L1	A6	Saga, skylinė	Metalas, kaulas ?	Visa	8,8			4,6	24				67
2	455	1	L1	B5	Muškietos kulką, rutulinė	Švino lydiny	Trūksta 1/3				25,2	17,6			XVI–XVII a.	67
3	456	1	L2	A5	Plomba. Lenkija (Silezija). Zeliona Gura	Švino lydiny	Visa	1,3	25	65	14,1	Išorė: 23; vidus: 11	Dvieju dalių juoste su jungta plomba. Viename gale matomas tekstas "GP BER". Kitame gale galimai herbas.	XVII a.	67	
4	457	1	L2	A5	Peilio apsauga ?	Švino, alavo lydiny. ?	Fragmentas, dalis	2,2			3,1	23	Smarkiai korodavęs ir trapus lydiny. Dirbinys gelytės žiedo formos su ažūrine puošyba. Viduryje kvadratinė skylė turbūt skirta įkotei.			67
5	458	1	L2	A5	Peilio rankenos buoželės apkalas	Vario lydiny	Visas	0,6	18	25	2,4		Laplio formos skardelė su išilgai einančia briauna ir kvadratine skylute viduryje.			67
6	459	1	L2	B1	Saga, kilpinė	Metalinė cinkuota? Pilko metalo	Be kilputės	1,2			5,1	24	Vidinėje pusėje gamintojo įrašas kirilica.	XIX–XX a.		67
7	460	1	L2	B4	Kulką	Švinas	Visa				6,6	11				67
8	461	1	L2	B5	Sagris, dvinarė	Vario lydiny	Visa	1,8	20	36	3,9		Sulankstyta.			67
					Neaiškos paskirties dirbinys. Galimai peilio buoželės puošybinis elementas.											
9	462	1	L2	A4	Apkalas	Vario lydiny	Visas	4		23	16,6	Plačiauioje vietoje: 28	Aštuonkampio kūgio formos su trakampiu ažūrine puošyba.			67
10	463	1	L2	B1	Apkalas	Vario lydiny	Visas	0,5	8	18	0,8		Ornamentuotas apskritimo formos apkalas, deformuotas.			67
11	464	1	L2	B1	Apkalas	Varo lydiny	Visas	0,4	15	26	0,7		Sešiakampio formos, su dviem skylutėmis tvirtinimui.			67
12	465	1	L2	B1	Verpstukas	Švino lydiny	Visas	6,4			11,7	Išorė: 20; vidus: 8,5				67
13	466	1	L2	B2	Verpstukas	Švino lydiny	Visas	7,5			16,2	Išorė: 20; vidus: 8,5				67
14	467	1	L2	B6	Apkalas	Vario lydiny	Fragmentas dalis	1,2	14	40	4,3		Plokšteli su dviem skylutėm tvirtinimui, pakraščiai papuošti įrežta išilgine linija.			67
15	468	1	L2	B6	Apkalas	Vario lydiny	Fragmentas dalis	0,8	10		1,7	15	I netaisyklingą apskritimą sulenkta skardelė su 2 skylutėm.			67
16	469	1	L2	C3	Peilio rankenos apkalas	Vario lydiny, geležis	Fragmentas	1,8	15	22	3,8		Išlenkta plokšteli sudaryti iš kelių skirtingo metalo sluoksnių.			67
17	470	1	L2	C4	Apkalas	Vario lydiny	Fragmentas	0,3	10	21	1,3		Kūgio formos, su viduje išlikusia organika.			67
18	471	1	L2	C2	Neaiškaus dirbinio dalis arba metalo laužas.	Švino lydiny	Fragmentas	4,7	25	30	15,2		Iš abiejų pusių ant radinio daug gilių įkartų.			67




Eil. nr.	Rad. nr.	Perkasa	Sluoksnis	Kvadratas	Kapas	Radinys	Medžiaga	Išlikusi dalis	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (g)	Diametras (mm)	Pastabos	Datavimas	Pav. nr.	
19	472	1	L2	C2	1	Grandinėlė	Vario lydinas	Fragmentas	2	7	86	5,1		Sudaryta iš 8 dalių sulenkta į riestainio formą iš apvalaus pjūvio vielos. Dalių salyčio vietose matomas stiprus nusidėvėjimas rodantis ilgalaičių grandinėlės naudojimą.		67	
20	473	1	L2	C3	1	Apkalas	Vario lydinas	Visas	2	11	25	1,5	Akies: 5,6	Apkalas su viduryje esančia akimi, galimai skirta akmens ar stiklo papuošimui.		67	
21	474	1	L2	C3	1	Neidentifikuojamas radinys	Geležis ?	Fragmentas	0,8	5,5	16	~0,2		Sulenka metalo skardelė, iš formos panaši į ivijinio žiedo fragmentą, smarkiai korodavusi.		67	
22	475	1	L2	C5	3	Lanko Stėlės antgalis, itveriamasis	Geležis	Visas	7,2	17	97	11,8			XIVa. II p.–XVI a. vid.	67	
23	476	1	L2	C5	3	Apkalas	Vario lydinas	Visas				1,9		Ovalo formos, trikampio pjūvio. Paviršius puoštas išrežimai. Išlikusios nusmailintos dalys tvirtinimui.		67	
24	477	1	L2	C5	3	Kulka	Švinas	Visa			14	7,6	12			XVII–XVIII a.	67
25	478	1	L2	C5	3	Peiliuko, žirklių dalis	Geležis	Fragmentas	3,5	10	61	4,7		Sulūžęs į dvi dalis. Panašu, kad abejose ašmens pusėse buvo rankenėlės.		67	
26	479	1	L2	B5	3	Apkalas	Vario lydinas	Fragmentas	0,4	12	23	0,4		Suplotas, turėjo būti apskritas kūgio formos.		67	
27	480	1	L2	B5	3	Peilio rankenos apkalas	Vario lydinas	Visas	0,4	11	25	0,5		Lapelio formos skardelė su išlgai einančia briauna ir kvadratinė skylute viduryje.		67	
28	481	1	L2	B5	3	Apkalas	Vario lydinas	Visas	1,9	8	22	1,2	Akies: 4,9	Apkalas su viduryje esančia akimi, galimai skirta akmens ar stiklo papuošimui.		67	
29	482	1	Išmestos žemės			Apkalas	Vario lydinas	Fragmentas dalis	0,3	13	19	~0,2		Ornamentuotas štampuotu/kalinėtu drugelio atvaizdu.		67	
30	483	1	Išmestos žemės			Apkalas	Vario lydinas	Visas	0,5	4,5		0,4	12	Pusapskritimio formos skardelė.		67	
31	484	1	Išmestos žemės			Neidentifikuojamas radinys	Pilko metalo	Fragmentas	2	12	15	1,2				67	

Monetos


Eil. nr.	Rad. nr	Perkasa	Sluoksnis	Kvadratas	Radinys	Medžiaga	Įsilikusi dalis	Storis	Svoris	Diametras	Pastabos	Datavimas	Pav. nr.
1	485	1	L2	A2	Nikolajus I 1 kapeika. Rusijos imperija	Varis	Visa	1,7	4,3	22,9		1853 m.	67
2	486	1	L2	A3	Žygimanto Augusto pusdenarais (obolas)?	Sidabras	Visa	0,48	~0,2	12,7	Reverso pusė visiškai nudilusi.	XVI a. vid.	67
3	487	1	L2	B4	Žygimanto Augusto 2 denarai	Sidabras	Visas	0,8	0,7	14,5		1570 m.	67
4	488	1	Išmestos žemės		Jelizavetas 2 kapeikos. Rusijos imperija.	Varis	Visa	3,8	22,5	31,5		XVIII a. 6-7 dešimt.	67
5	489	1	Išmestos žemės		Niurnbergo kalyklų žetonas. Albrechtas Hogeris.	Varis	Visas	0,5	0,8	20,1		1735–1789 m.	67
6	490	1	Išmestos žemės		Jono Kazimiero šilingas. Lenkija.	Varis	Visa	0,9	1,3	15,7		1664 m.	67
7	491	1	Išmestos žemės		Moneta	Varis	Visa	0,7	0,8	15,5	Smarkiai korodavusi, dydžiu panaši į Jono Kazimiero šilingą.		67
8	492	1	Išmestos žemės		Nikolajaus II 1 kapeika. Rusijos imperija.	Varis	Visa	1,2	3,3	21,6		1908 m.	67

8. Planų ir brėžinių sąrašas

1. Suvestinis vykdytų archeologinių tyrimų situacijos planas
2. Siūlomos archeologinių tyrimų zonas (M 1:1000)
3. Perkasos nr. 1 planas (M 1:25)
4. Perkasa nr. 1, Kapų nr. 1–5 pjūviai (M 1:30)
5. Perkasa nr. 1, V ir R sienelės (M 1:30)
6. Perkasa nr. 1, Š ir P sienelės (M 1:25)
7. Perkasos nr. 5 planas, Š ir P sienelės (M 1:25)
8. Perkasa nr. 5, R ir V sienelės (M 1:25)




2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiskiučių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 1	Suvestinis vykdytų archeologinių tyrimų situacijos planas




- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| [Red dashed line icon] | KVR saugoma teritorija (u.k. 23128) | [Pink cross-hatch icon] | Spėjama mečetės vieta |
| [Green dashed line icon] | Sklypo ribos | [Red diagonal-hatch icon] | Siūloma detaliųjų tyrimų zona |
| [Red solid rectangle icon] | Ištirtos perkasos | [Blue diagonal-hatch icon] | Siūloma archeologinių žvalgymų zona |
| [Dashed pink line icon] | Totorių senųjų kapinių ribos | | |

2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 2	Siūlomos archeologinių tyrimų zonas (M 1:1000)




2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 3	Perkasos nr. 1 planas (M 1:25)

Kapų nr. 5, 1–3 pjūviai




Kapo nr. 4 pjūvis




[Soil Pattern]	Velėna	[Rock Pattern]	Akmuo
[Soil Pattern]	Maišytas supiltinis sluoksnis su statybinėmis griuvėnomis (L1)	[Rock Pattern]	Rudas smėlis
[Soil Pattern]	Tamsiai pilkas maišytas smėlis (L2)	[Rock Pattern]	Maišytas žvyras ir smėlis su stambiais akmenimis

2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 4	Perkasa nr. 1, kapų nr. 1–5 pjūviai (M 1:30)

Perkasa nr. 1, V sienelė




Perkasa nr. 1, R sienelė




2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 5	Perkasa nr. 1, V ir R sienelės (M 1:30)


Perkasa nr. 1, Š sienelė





Perkasa nr. 1, P sienelė





2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 6	Perkasa nr. 1, Š ir P sienelės (M 1:25)



- Velėna
- Maišytas supiltinis sluoksnis su statybinėmis griuvenomis (L1)
- Archeologiskai vertingas kultūrinis sluoksnis (tamsiai pilkas maišytas smėlis (L2))
- Perkasimas
- Rudas smėlis
- Gelsvas smėlis
- Balkšvas smėlis
- Pilkšvas žvyras
- Akmenys
- Statybinės griuvenos
- Ištirtos perkasos



2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 7	Perkasos nr. 5 planas 1,1 m gylyje (M 1:40), Š ir P sienelės (M 1:25)




2023 m. tyrimai	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (u. k. 23128)
Brėžinys nr. 8	Perkasa nr. 5, R ir V sienelės (M 1:25)

10. Fotografijų sąrašas

- | | |
|---|--|
| 1. Perkasos nr. 1 vieta (iš ŠV) | 35. Perkasos nr. 4 P sienelė iš R |
| 2. Perkasa nr. 1 pasiekus 45 cm gylį (iš P) | 36. Perkasos nr. 4 P sienelė iš V |
| 3. Perkasa nr. 1 pasiekus 85 cm gylį (iš P) | 37. Perkasos nr. 4 Š sienelė |
| 4. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš P) | 38. Perkasos nr. 4 R sienelė |
| 5. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš V) | 39. Perkasos nr. 4 R sienelė |
| 6. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš Š) | 40. Perkasos nr. 4 V sienelė |
| 7. Kapo nr. 1 įrengimas | 41. Užkasta perkasa nr. 3 |
| 8. Kapo nr. 1 ir nr. 5 pjūvis V sienelėje | 42. Perkasos nr. 4 vieta prieš tyrimus |
| 9. Kapas nr. 1 | 43. Griuvusi sienelė perkasoje nr. 4 |
| 10. Kapų nr. 2 ir nr. 3 įrengimas | 44. Perkasos nr. 4 Š sienelė |
| 11. Kapų nr. 2 ir nr. 3 pjūvis V sienelėje | 45. Perkasos nr. 4 R sienelė |
| 12. Kapai nr. 2 ir nr. 3 | 46. Perkasos nr. 4 P sienelė |
| 13. Kapo nr. 4 įrengimas | 47. Perkasos nr. 4 P sienelė iš ŠV |
| 14. Kapo nr. 4 pjūvis Š sienelėje | 48. Perkasos nr. 4 P sienelė iš ŠR |
| 15. Kapas nr. 4 | 49. Perkasos nr. 4 V sienelė |
| 16. Kapas nr. 5 | 50. Perkasoje nr. 4 aptikti neinventorinti radiniai |
| 17. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai | 51. Užkasta perkasa nr. 4 |
| 18. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai (iš ŠR) | 52. Perkasos nr. 5 vieta prieš tyrimus |
| 19. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai (iš R) | 53. Perkasos nr. 5 Š dalis pasiekus 1,1 m gylį |
| 20. Perkasos nr. 1 V sienelė | 54. Perkasos nr. 5 ŠV kampus 1,4 m gylyje |
| 21. Perkasos nr. 1 Š sienelė | 55. Perkasos nr. 5 R sienelė |
| 22. Perkasos nr. 1 P sienelė | 56. Perkasos nr. 5 P sienelė |
| 23. Perkasos nr. 1 R sienelė | 57. Perkasos nr. 5 V sienelė |
| 24. Užkasta perkasa nr. 1 | 58. Perkasos nr. 5 Š sienelė |
| 25. Perkasos nr. 2 vieta prieš tyrimus iš R | 59. Perkasos nr. 5 Š sienelė |
| 26. Ištirta perkasa nr. 2 iš viršaus | 60. Užkasta perkasa nr. 5 |
| 27. Perkasos nr. 2 P sienelė | 61. Radiniai: stiklas ir buitinė keramika |
| 28. Perkasos nr. 2 V sienelė | 62. Radiniai: buitinė keramika |
| 29. Perkasos nr. 2 P sienelė | 63. Radiniai: buitinė keramika |
| 30. Perkasos nr. 2 P sienelė | 64. Radiniai: buitinė keramika |
| 31. Užkasta perkasa nr. 2 | 65. Radiniai: kokliai |
| 32. Perkasoje nr. 2 aptikti neinventorinti radiniai | 66. Radiniai: buitinė keramika ir geležiniai dirbiniai |
| 33. Perkasos nr. 3 vieta prieš tyrimus iš V | 67. Radiniai: ypatieji ir numizmatiniai radiniai |
| 34. Ištirta perkasa nr. 3 iš viršaus | |



1. Perkasos nr. 1 vieta (iš ŠV)




2. Perkasa nr. 1 pasiekus 45 cm gylį (iš P)



3. Perkasa nr. 1 pasiekus 85 cm gylį (iš P)



4. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš P)



5. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš V)



6. Perkasa nr. 1 pasiekus 125 cm gylį (iš Š)



7. Kapo nr. 1 įrengimas



8. Kapo nr. 1 ir nr. 5 pjūvis V sienelėje



9. Kapas nr. 1



10. Kapu nr. 2 ir nr. 3 irengimas



11. Kapu nr. 2 ir nr. 3 pjūvis V sienelėje



12. Kapai nr. 2 ir nr. 3



13. Kapo nr. 4 įrengimas



14. Kapo nr. 4 pjūvis S sienelėje



15. Kapas nr. 4



16. Kapas nr. 5



17. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai



18. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai (iš ŠR)



19. Perkasoje nr. 1 aptikti palaidojimai (iš R)



20. Perkasos nr. 1 V sienelė



21. Perkasos nr. 1 S sienelė



22. Perkasos nr. 1 P sienelė



23. Perkasos nr. 1 R sienelė



24. Užkasta perkasa nr. 1



25. Perkasos nr. 2 vieta prieš tyrimus iš R



26. Ištirta perkasa nr. 2 iš viršaus



27. Perkasos nr. 2 P sienelė



28. Perkasos nr. 2 V sienelė



29. Perkasos nr. 2 P sienelė



30. Perkasos nr. 2 P sienelė



31. Užkasta perkasa nr. 2



32. Perkasoeje nr. 2 aptikti neinventorinti radiniai



33. Perkasos nr. 3 vieta prieš tyrimus iš V



34. Ištirta perkasa nr. 3 iš viršaus



35. Perkasos nr. 4 P sienelė iš R



36. Perkasos nr. 4 P sienelė iš V



37. Perkasos nr. 4 Š sienelė



38. Perkasos nr. 4 R sienelė



39. Perkasos nr. 4 R sienelė



40. Perkasos nr. 4 V sienelė



41. Užkasta perkasa nr. 3



43. Griuvusi sienelė perkasoje nr. 4



42. Perkasos nr. 4 vieta prieš tyrimus



44. Perkasos nr. 4 S sienelė



45. Perkasos nr. 4 R sienelė



46. Perkasos nr. 4 P sienelė



47. Perkasos nr. 4 P sienelė iš ŠV



48. Perkasos nr. 4 P sienelė iš ŠR



49. Perkasos nr. 4 V sienelė



50. Perkasojė nr. 4 aptikti neinventorinti radiniai



51. Užkasta perkasa nr. 4



52. Perkasos nr. 5 vieta prieš tyrimus



53. Perkasos nr. 5 Š dalis pasiekus 1,1 m gyly



54. Perkasos nr. 5 ŠV kampas 1,4 m gylyje




55. Perkasos nr. 5 R sienelė



56. Perkasos nr. 5 P sienelė



57. Perkasos nr. 5 V sienelė



58. Perkasos nr. 5 Š sienelė




59. Perkasos nr. 5 Š sienelė




60. Užkasta perkasa nr. 5



61. Radiniai: stiklas ir buitinė keramika



62. Radiniai: buitinė keramika



63. Radiniai: buitinė keramika



64. Radiniai: buitinė keramika



387



388



413



411



420



428



429



384



398



405



406



408



409



425



382



383



407



419

65. Radiniai: kokliai



244




66. Radiniai: buitinė keramika ir geležiniai dirbiniai



67. Radiniai: ypatieji ir numizmatiniai radiniai

12. Priedų sąrašas

- 1 priedas. Archeologinių tyrimų projektas
- 2 priedas. Leidimas atlikti archeologinius tyrimus
- 3 priedas. Archeologinių tyrimų pažyma
- 4 priedas. Antropologinė ataskaita
- 5 priedas. Radinių priėmimo-perdavimo aktas



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendri duomenys. Vilniaus mieste planuojama atnaujinti dabartinius mokslo paskirties instituto pastatus, esančius Goštauto g. 11. Numatyta darbų vieta patenka į Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vietas (23128) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritoriją, todėl prieš vykdant projektavimo darbus bus atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Archeologinių tyrimų užsakovas - VĮ Turto bankas.

Istorinių duomenų apžvalga. Nagrinėjamas sklypas yra buvusiame Lukiškių priemiestyje, kuriami XIV–XV a. kūrėsi pirmieji Lietuvos totoriai. XVI a. Lukiškės faktiškai tapo Vilniaus uostu, per kurį ėjo prekybos keliai su Kaunu ir Karaliaučiumi.¹ Iki XVII a. pirmosios pusės Lukiškės buvo negausiai apgyvendintos tik palei Nerį (1, 2 pav.). Ilgainiui totorių gyvenvietė plėtėsi – palei Nerį nuo Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios iki dabartinio Geležinio vilko tilto.



1 pav. Lukiskių totorių gyvenvietė 1646 m. Lukiskių plane.
(Vilniaus miesto planai, sudarytiųja Birutė Rūta Vilkauskienė,
Vilnius, 2016, p. 142, il. 41.)



2 pav. 1645 m. F. Gerharto Lukiskių ir miesto plano fragmentas
(LMAVB Rankraštinių planų ir brėžinių F129, Vilnius,
miesto pastatai, priemiestys, apžlinkinti planai)

Planuojamo tirti sklypo centrinėje dalyje stovėjusi totorių mečetė, o aplink šventovę iškurtos kapinės. Lukiskėse stovėjusi totorių mečetė rašytiniuose šaltiniuose minima jau nuo XVI a. vidurio. Yra išlikusi XIX a. I pusės J. Ozemblovslio litografija, kurioje pavaizduota mečetė su kapinėmis (3 pav.). Nedidelė stačiakampio plano medinė mečetė dengta piramidės formos malksniu stogu, kurio



3 pav. Vilnius Lukiskių mečetė. Juozapo Ozemblovslio litografija, 1840. (LNM, inv. IMik-229)

centre iškyla aštuonių briaunų bokšteli, vadinamas minaretu. Bokšteli užbaigiamas svogūnėlio formos kupoliuku, kurį vainikuoja ant smailės iškylantis pusmėnulis su žvaigžde – islamo simbolis. 1866–1867 m. totorių mečetė buvo perstatyta: kūginės formos pastatas tapo panašus į gyvenamajį

¹Jogėla V., Meilius E., Pugačiauskas V. Lukiskės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2008.

namų, tačiau maldos namai buvo prastai prižiūrimi ir pamažu išnyko. 1952 m. sovietų valdžios sprendimu mečetė buvo uždaryta, čia įkurtas sandėlis. 1969 m. mečetė nugriaauta, o totorių kapinės sunaikintos. Paminkliniai akmenys iš buvusių kapinių buvo perdibirti, o dalis jų panaudoti Rasų kapinių laiptams įrengti.² 1969 m. pastatytas Puslaidininkų fizikos institutas.



4 pav. 1938 m. Vilniaus miesto plano ištrauka

Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga. 2020 m. Goštauto g. 12 sklype D. Kontrimas ištyrė 4 m² surfa. Iki 2,8 m gylio fiksuotas piltinis XX a. sluoksnis, ižemis nepasiekitas.³

Teritorijoje tarp Lukiškių g. bei Lukiškių skersgatvio 2017 m. archeologinius žvalgymus vykdė A. Šležas. Žvalgyta viena 105 m ilgio, 0,35–0,5 m pločio ir iki 0,75 m gylio tranšeja, bendro 42 m² ploto. Fiksuočių sluoksniai yra suformuoti įrenginėjant inžinerinius tinklus ir formuojančių žemės paviršių, XX a. II pusėje. Archeološkai vertingų struktūrų, sluoksnų, radinių neaptikta. Ižemis nepasiektas.⁴

2016 m. Mečetės gatvėje, ties pastatu Nr. 9, V. Muralis žvalgė 14 m² iškasą. Fiksuočių piltiniai XX a. II pusės sluoksniai su pavieniais to laikotarpio šiukslėmis, akmenimis, plytgaliais bei kitomis XX a. statybinėmis griuvenomis. Vertingų sluoksnų, struktūrų ar radinių neaptikta. Ižemis pasiektas maždaug 2,50 m gylyje.⁵

²Ročkaitė E. Lietuvos totorių medinių mečetės architektūra. Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, [T.] 10(2) : Kultūros paveldas : medžiagų kumo ir simbolinių prasmų sąveika, p. 92–95.

³Kontrimas D. 2021. Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozicijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 12, 2020 metais atlikti žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 9978.

⁴Šležas A. 2018. Vilniaus senojo miesto vletos (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) teritorijų, 2017 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 8735.

⁵Muralis V. 2017. Vilniaus senojo miesto vletos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalyje, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų, vandentiekio avarijų likvidavimo vietoje: Kauno g. 1A, Mečetės g. 9, Pylimo g. 21, 2016–2017 m. ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7856.

2015 m. buvo atliekami archeologiniai žvalgymai, adresu Lukiškių g. 5, kuriuos atliko archeologas Pavel Vutkin. Darbu metu vidiniame kieme buvo žvalgytas apie 250 m² dydžio plotas iki projektinio 10–30 cm gylio. Nustatyta, jog po veléna yra XX a. II p. sluoksnis Žvalgymu metu archeološkai vertingų radinių nerasta. Ižemis nepasiektas.⁶

2014 m. Lukiškių g. centrinėje dalyje, atkarpoje tarp sankryžų su Mečetės g. ir Lukiškių skg., buvo vykdomi važiuojamosios kelio dalies platinimo darbai. Jų metu, keičiant kelio dangą, iki projektinio 0,6 m gylio žvalgymus vykdė S. Rutkovski. Archeologinio sluoksnio ar archeološkai vertingų radinių nerasta.⁷

Tyrimų tikslas. Tyrimų metu bus siekiama patikrinti archeologinio sluoksnio ir kapų išlikimą bei paplitimą. Taip pat bus fiksuojama kultūrinio sluoksnio stratigrafija, surenkami archeologiniai radiniai, nustatoma jų ir kultūrinio sluoksnio chronologija. Po žvalgomųjų archeologinių tyrimų, tyrimu pažyma bus pateikta Mokslinei archeologinei komisijai svarstyti dėl tolimesnio tyrimų pobūdžio.

Tyrimų pobūdis ir apimtys. Sklypas yra buvusių Lukiškių totorių senųjų kapinių teritorijoje, todėl projektuojamu darbų vietoje būtina atlkti archeologinius tyrimus. Yra aišku, jog archeologinis sluoksnis dėl čia praeityje vykdytų statybų ir kitų žemės judinimo darbų yra smarkiai suardytas. Buvusios mečetės ir kapinių vieta yra užstatyta, todėl tikimybė aptiki išlikusius kapus – nedidelė. Nors kultūros vertybių registre apibrėžiamas 145 a dydžio kapinių teritorija, tikroji senuojuose žemėlapiuose atsispindinti jos teritorija atrodo daug mažesnė. Atsižvelgiant į tai ir į esamą užstatymą bei gausias visame sklype išvedžiotas inžinerinės komunikacijas taip pat į planuojamą sklype vykdyti darbų pobūdį planuojama ištirti tokias perkasas:

Perkasos nr. 1 (2x5 m) ir 2 (2x5) numatytos planuojamo naujo užstatymo zonose, kuriose neabejotinai bus vykdomi didelės apimties žemės judinimo darbai.

Perkasos nr. 3 (2x5 m) ir nr. 4 (3x5 m) numatomos ištirti kiemo vietoje. Pagal administracinio komplekso Goštauto gatvėje vizijos projektą šioje zonoje planuojama įrengti rekreacine erdvę išsaugant esamus medžius ir reljefą, taigi didžioje šio ploto dalyje žemės judinimo darbai nebūs vykdomi. Vis tik atsižvelgiant į senuojuose žemėlapiuose čia atrodo didžiausia tikimybė aptiki išlikusiu kapų, tad siekiant pateikti kuo tikslesnes paveldosaugines rekomendacijas čia galimai numatomų takelių ir inžinerinių komunikacijų tvarkymui ar įrengimui, tyrimai šioje vietoje atrodo būtini.

⁶Vutkin P. 2016. Vilniaus senojo miesto vletos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) teritorijų 2015–2016 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7687.

⁷Rutkovski S. 2015. Vilniaus senojo miesto vletos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608), 2014–2015 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7284.

Perkasa nr. 5 (2x5) numatoma ištirti planuojamos įrengti alėjos vietoje, ji taip pat patenka į buvusių kapinių teritoriją.

Preliminariai numatomos tyrimų apimtys: žvalgomaisiais archeologiniais tyrimais ištirti 55 m² plotą. Kadangi šalia tirtuose sklypuose iki 2,5–2,8 m gylio fiksuoti piltiniai XX a. sluoksniai, planuojamų perkasų vietose viršutinius XX a. sluoksnius planuojama nukasti mechanizuotai. Paveldosauginės rekomendacijos bus teikiamos sklypui, adresu Goštauto g. 11.

Tyrimų trukmė. Tyrimus planuojama vykdyti 2023 m. gegužės–lapkričio mėn.

Archeologinių tyrimų grupės narai

Irmaina Kaminskaitė



Augustinas Bernotas

Algirdas Kalinauskas

Kęstutis Peseckas

PRIEDAI

1 priedas. Archeologinių tyrimų planai ir nuotraukos



1 pav. Savietinių arkitektinių archeologinių tyrimų situacijos planas



■ Planuojamos žvalgomosios perkasos

▨ Spėjama mečetės vieta

▨ Totorių senųjų kapinių spėjamos ribos

▨ Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (23128)

2 pav. Planuojamų žvalgomujų archeologinių tyrimų situacijos planas



3 pav. Tyrimų vietos fotofiksacija iš P



4 pav. Tyrimų vietos fotofiksacija iš ŠR



5 pav. Administracinių komplekso A. Goštauto gatvėje vizija

Leidimas atlikti archeologinius tyrimus

Rūšis	Leidimas	
Išduodanti institucija	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Jm. k. 188692688
Išdavimo data	2023-05-09	Vilnius, Šnipiškių g. 3
Numeris	LA-104	
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas	
Galoja iki	2023-11-30	
Licencijos gavėjai	Asmuo	IRMINA KAMINSKAITĖ, 48903090440
	El. paštas	irmina.kami@gmail.com
	Adresas	Vilnius, A. Goštauto g. 11
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2057	Archeologinių tyrimų vykdymas
Nekilnoamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo data	2018-09-10	
Nekilnoamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato Nr.	254	
Nekilnoamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)	netaikoma	
Numatomos tirti vietas pavadinimas	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vietas (23128), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), teritorijos	
Archeologinių tyrimų grupės vadovo ir tyrimų grupės narių vardai ir pavardės	Kęstutis Peseckas, Algirdas Kalinauskas, Augustinas Bernotas	
Numatomos tirti vietas unikalus kodas Kultūros vertybų registre	23128, 33653	
Archeologinių tyrimų pobūdis	žvalgomieji archeologiniai tyrimai	
Tyrimai vykdomi pagal archeologinių tyrimų projektą	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vietas (23128) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 11, žvalgomujų archeologinių tyrimų projektas	
Archeologinių tyrimų projekto aprobavimo data	2023-05-02	
Papildomi paveldosaugos reikalavimai archeologinių tyrimų metu (jei yra)	nėra	
Leidimas taip pat tyrėjui suteikia teisę	netaikoma	
Išduodančios institucijos atstovai	Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistė Viltė Drėmaitė	
Licencija archyvuota	Ne	

Elektroninio dokumento nuoraidas

Mokslinei archeologijos komisijai

Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniams skyriui

VĮ „Turto bankas“

VILNIAUS LUKIŠKIŲ TOTORIŲ SENIJŲ KAPINIŲ VIETOS (23128) IR VILNIAUS MIESTO
ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESCIU (33653) TERITORIJOS, VILNIAUS M. SAV.,
VILNIAUS M. A. GOŠTAUTO G. 11, ŽVALGOMOJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ

PAŽYMA

2023-06-01

VĮ „Turto bankas“ užsakymu VĮ „Akiračiai“ atlikto žvalgomuosius archeologinius tyrimus Vilniaus Lukiškių totorių senių kapinių vietos (23128) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesciu (33653) teritorijoje, sklype adresu A. Goštauto g. 11 (tyrimų vadovė – Irmanta Kaminskaitė, tyrimų grupės nariai – Augustinas Bernotas, Algirdas Kalinauskas, Kęstutis Peseckas). Sklype planuojama atnaujinti dabartinius mokslo paskirties instituto pastatus, todėl prieš vykdant projektavimo darbus buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas – nustatyti archeologinio sluoksnio ir kapų išskiriamų bei paplitimą, stratigrafiją, chronologiją ir ivertinti tolimesnių archeologinių tyrimų reikalingumą ir pobūdį. Sklype iš viso ištirtos 5 perkasos, viso 55 m² plotas.

Perkasa nr. 1 (15 m²) tirta senių kapinių ŠV dalyje, orientuota lygiagrečiai stovėjusios mečetės ŠSR-PPV kryptimi (1 pav.). Nukasus velenos ir supiltinio smėlio ir žvyro su statybinėmis griuvenomis sluoksninėmis, apie 40 cm (P perkasos dalyje) ir apie 70 cm (Š perkasos dalyje) gylyje perkasoje atsidengė maišytas tamsiai pilko smėlio sluoksnis su XVI a. pb.–XX a. pr. datuojamais radiniais. Šiame sluoksnuje aptiki palaidojimai. Atnaujinant išskiriamą palaikų padėtį perkasa išplėsta Š ir V kryptimis (4, 5 pav.).

Kapas nr. 1. Kapas fiksotas V perkasos sienelėje, 60–70 cm gylyje. Mirusysis orientuotas galva į V, galvūgalyje fiksotas stambus (40x50 cm dydžio) akmuo. Kapo viršus apdėtas nedideliais (5x10 cm dydžio) akmenėliais (3 pav.). 160 cm gylyje aptiki mirusiojo palaikai. Mirusysis palaidotas suriestoje padėtyje, ant dešiniojo šono. Suriesta padėtimi pagal totorių papročius buvo laidojami stipriai sužeisti, tokia padėtimi svyninjant juos į drobę.

Kapas nr. 2. Kapas fiksotas V perkasos sienelėje, 70–80 cm gylyje. Mirusysis orientuotas galva į V, galvūgalyje fiksotas stambus (40–50 cm) dydžio akmuo. Kapo viršus apdėtas mažesniais (5x10 cm dydžio) akmenėliais. 160 cm gylyje aptiki mirusiojo palaikai. Mirusysis palaidotas ištiestoje padėtyje, galva pasukta į P pusę.

Kapas nr. 3. Kapas fiksotas V perkasos sienelėje, 70–80 cm gylyje. Mirusysis orientuotas galva į V, galvūgalyje fiksotas nedidelis 20–30 cm dydžio akmuo. Kapo viršus apdėtas (5x10 cm dydžio) akmenėliais. 160 cm gylyje aptiki mirusiojo palaikai. Mirusysis palaidotas ištiestoje padėtyje, galva pasukta į P pusę.

Kapas nr. 4. Kapas fiksotas Š perkasos sienelėje, 70–80 cm gylyje. Mirusysis orientuotas galva į V, galvūgalyje fiksotas nedidelis 20–30 cm dydžio akmuo. Kapo viršus apdėtas mažesniais (5x10 cm dydžio) akmenėliais. 150 cm gylyje aptiki mirusiojo palaikai. Mirusysis palaidotas ištiestoje padėtyje, galva pasukta į P pusę.

Kapas nr. 5 fiksotas pačiame PV perkasos kampe. Pagal atidengtų palaikų padėti panašu, jog kapo orientacija šiek tiek skiriasi nuo likusių. Mirusysis orientuotas galva į ŠV pusę. Kadangi i perkasą pateko tik nedidelė kapo dalis, išplėtimas nedarytas ir kapas toliau nebetartas.

R perkasos sienelėje 110–150 cm gylyje fiksoti dar 4 individu palaikai (7 pav.). Kadangi i perkasą aptiki tik kaukoliu momenkauliai, perkasa į R pusę nebeplėsta. Tarp kapų (~90–100 cm gylyje) ir po palaidojimais (~170–190 cm gylyje) fiksotas ižemis – gelsvas ir rusvas smėlis bei žvyras – aliuvius.

Perkasa nr. 2 (10 m²) tirta PV sklypo dalyje, orientuota VŠV-RPR kryptimi. R perkasos dalyje iškart po velėnata aptiktas turimuose inžineriniuose planuose nepažymėtas šulinys. Visoje perkasoje vyravo supiltinis griuvenų sluoksnis. Apie 200 cm gylyje centrinėje perkasos dalyje pasiekta gelsvo smėlio sluoksnis – ižemis. V perkasos dalyje fiksotas velyvas perkasismas, nusitešiantis per visą perkaso gyli, su gausiomis statybinėmis griuvenomis ir pavieniais XVII–XX a. radiniais (8 pav.). Velyvieji perkasismai toliau netirti, kadangi bet koks egzistavęs archeologinis sluoksnis buvo sunaikintas statybų metu 1968 m.

Perkasa nr. 3 (10 m²) tirta ŠR sklypo dalyje, orientuota VŠV-RPR kryptimi. P perkasos dalyje 100 cm gylyje aptiki geležinių šulmio? griaučių, kurie taip pat nebuvo pažymėti turimuose inžineriniuose planuose. Visoje perkasoje tėsesi stambių griuvenų sluoksnis, todėl nuo 180 cm gylio prie šio šulinio padarytas laiptas ir toliau giliintasis tik V ir R perkasos kampos. V perkasos kampe velyvas perkasismas, nusitešiantis per visą perkaso gyli, su gausiomis statybinėmis griuvenomis iškastas iki 320 cm gylio, ižemis nepasiekta. R perkasos dalyje rusvo žvyro ižemis pasiekta apie 230 cm gylyje (9 pav.). Griuvenų sluoksnuje aptikta pavieniai XVII–XX a. radiniai.

Perkasa nr. 4 (10 m²) tirta R buvusių totorių kapinių dalyje, orientuota VŠV-RPR kryptimi. Visoje perkasoje vyravo stambių griuvenų sluoksnis. P sienelėje 40 cm gylyje aptikta betoninė kamera, einanti V-R kryptimi. Ištyrus perkasa iki 190 cm gylio griuvo dalis Š perkasos sienelės. Pašalinus nugriuvusias žemes nuspresta giliinti perkasa tik R kampe. 200 cm gylyje fiksotas permaišytas rusvas žvyras su XX–XXI a. statybinėmis griuvenomis, ižemis nepasiekta (10 pav.). Toliau perkasa netirta dėl grunto nestabilumo bei faktu, kad archeologinis sluoksnis čia taip pat sunaikintas statybų metu 1968 m. Griuvenų sluoksnuje aptikta pavieniai XX–XXI a. radiniai.

Perkasa nr. 5 (10 m²) tirta į V nuo buvusių totorių kapinių, siekiant išsiaiškinti kapinių paplitimą ŠV kryptimi. Perkasa orientuota lygiagrečiai su perkasa nr. 1, ŠSR-PPV kryptimi. P perkasos dalyje iki pat ižemo fiksotas XX a. perkasismas su statybinėmis griuvenomis. Likusioje perkasoje dalyje po velėnata iki 60 cm gylio fiksotas supiltinis smėlio ir žvyro sluoksnis su XX a. radiniais. Po juo fiksotas 20–30 cm storio nestratifikotas, persimaišęs tamsiai pilko smėlio kultūrinis sluoksnis su XVII–XX a. pr. archeologiniais radiniais. Po šiuo sluoksniniu viđurinėje perkasoje 100 cm gylyje

pasielkias įžemis – balkšvas smėlis. Ši perkasos dalyje 140-150 cm gylyje pasielkias rusvas smėlis su žvyru – įžemis (11-13 pav.).

Ankstesnių tyrimų rezultatai

2020 m. A. Goštauto g. 12 sklype D. Kontrimas ištyrė 4 m² šurfą (1 pav.). Iki 2,8 m gylio fiksuootas piltinis XX a. sluoksnis, įžemis nepasiekta.¹

2016 m. Macetės gatvėje, ties pastatu Nr. 9, V. Muralis žvalgė 14 m² iškasą (1 pav.). Fiksuoti piltiniai XX a. II pusės sluoksniai su pavieniais to laikotarpio šiukslėmis, akmenimis, plytgaliu bei kitomis XX a. statybinėmis griuvenomis. Vertingų sluoksninių struktūrų ar radinių neaptikta. Įžemis pasielkias maždaug 2,50 m gylyje.²

2014 m. P. Vutkin sklype A. Goštauto g. 12A atliko archeologinius žvalgymus (1 pav.). Žvalgytas ~1600 m² plotas, fiksuootas XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis.³

Tais pačiais 2014 m. S. Rutkovski žvalgė vandens tinklų tranšeja, kuri ėjo nuo Lukiškių g. 9 esančio pastato centrinės dalies, pietinės sienos link Gynėjų gatvės sankryžos, palei A. Goštauto g. 12A pietinį korpusą (1 pav.). Iš viso žvalgyta 10 m ilgio ir 1,5 m pločio tranšeja (viso 15 m²). Archeologiskai vertingų sluoksninių ar radinių neaptikta, įžemis – geltonas smėlis pasielkias 1,2 m gylyje.⁴

Išvados

Tiriamo sklypo vietoje, Vilniaus m., A. Goštauto g. 11, ištiertos 5 perkasos. Iš viso ištiertas 55 m² plotas. Perkasoje nr. 1 ir nr. 5 fiksuootas 20-50 cm storio tamsiai pilko smėlio kultūrinis sluoksnis su XVI a. pb.-XX a. pr. radiniais. Šiam sluoksnijje perkasoje nr. 1 užfiksuooti 9 palaidojimai. Pilnai atidengti ir ištirti 4 kapai. Visi kapai išdėstyti tvarkingomis eilėmis. Mirusieji orientuoti galvomis į V ir ŠV. Mirusieji palaidoti be ikapių. Pagal sluoksnijje aptiktus radinius kapai galėjo būti įrengti XIX-XX a. pr. Šiam sluoksnijje aptiktas gausus kiekis buitinės keramikos, datuojamos nuo XVI a., rodo, jog teritorijoje ūkinė veikla buvo aktyviai vykdoma dar iki kapinių įrengimo. Totorių bendruomenei nusprenodus perlaidoti palaikus, osteologinė medžiaga perduota antropologiniams tyrimams.

¹Kontrimas D. 2021. Vilniaus senamiestio (16073) vizualinės apsaugos pozonyje. Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 12, 2020 metais atlikę žvalgymą, archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 9978.

²Muralis V. 2017. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiestiais (25504), Vilniaus senamiestio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653), Zverynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalyse, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų, vandentiekio avarijų likvidavimo viestose. Kauno g. 1A, Macetės g. 9, Pylimo g. 21, 2016-2017 m. ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7856.

³Vutkin P. 2014. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiestiais (25504), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Zverynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų 2014-2015 metais ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7136/1.

⁴Rutkovski S. 2013. Vilniaus senojo miesto vietas su priemiestiais (25504), Vilniaus senamiestio (16073) apsaugos zonas, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Zverynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608), 2014-2015 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7284.

Kultūrinis sluoksnis su XVI a. pb.-XX a. radiniais geriau išlikęs sklypo centrinėje dalyje esančiame skvere, čia jis aptinkamas 40-60 cm gylyje. Kitose tirtose sklypo dalyse, perkasose nr. 2-4, išlikusio archeologiskai vertingo kultūrinio sluoksnio neaptikta.

Paveldosauginės rekomendacijos

Atsižvelgiant į šiu ir anksciau vykdytų archeologinių tyrimų rezultatus, esamus statinius, inžinerinių tinklų planą ir realiąją Totorių kapinių teritoriją, A. Goštauto g. 11 sklypui siūlomas archeologinių tyrimų pobūdis (1, 2 pav.):

- Detaliųjų tyrimų zona – buvusių kapinių ribose, centrinėje dalyje esančiame skvere ir sklypo vidiniame kieme, kuris mažiausiai paveiktas XX-XXI a. perkasmu. Čia aptiki palaidojimai ir kultūrinis sluoksnis su XVI a. pb.-XX a. radiniais, todėl žemės judinimo darbų vietose nuo 40 cm gylio ateityje rekomenduotinas archeologinių tyrimų pobūdis – detalieji archeologiniai tyrimai. Šioje zonoje geologiniai gręžiniai galimi tik ištirti perkasų vietose.
- Archeologinių žvalgymų zona – likusioje sklypo dalyje, aplink detaliųjų tyrimų zoną, žemės judinimo darbų vietose nuo 40 cm gylio ateityje rekomenduotinas archeologinių tyrimų pobūdis – archeologiniai žvalgymai. Detalieji tyrimai netiklingi, nes teritorija XX a. tankiai užstatyta, šiose vietose gausu inžinerinių komunikacijų ir XX-XXI a. perkasmu. Tieki 2023 m., tiek ankstesnių 2020, 2016 m. ar 2014 m. archeologinių tyrimų metu fiksuoja technogeniniai XX a. sluoksniai, todėl išlikusiu kapų ar archeologiskai vertingo kultūrinio sluoksnio aptikimo tikimybė nedidelė. Šioje zonoje geologiniai gręžiniai galimi be papildomų archeologinių tyrimų.
- Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojos daikto vertinguju savybių valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 punktą).

Priedai:


1 priedas. Archeologinių tyrimų planai ir nuotraukos

Irmina Kaminskaitė

Augustinas Bernotas

Algirdas Kalinauskas

Kęstutis Peseckas



1 pav. Archeologinių tyrimų zones (M 1:1000)



2 pav. Inžinerinių tinklų planas (M 1:1000)



3 pav. Kapo nr. 1 pjūvis



4 pav. Perkasoje nr. 1 aptiktai palaidojimai



5 pav. Perkasoje nr. 1 aptiktai palaidojimai



6 pav. Perkasoje nr. 1 V sienelė



7 pav. Perkasoje nr. 1 R sienelė



8 pav. Perkasa nr. 2 iš V



9 pav. Perkasoje nr. 3 iš Š



10 pav. Perkasa nr. 4 iš P



11 pav. Perkasa nr. 5 iš V



12 pav. Perkasa nr. 5 iš P



13 pav. Perkasa nr. 5 iš R



14 pav. Perkasoje nr. 1 radiniai



15 pav. Perkasoje nr. 1 radiniai



16 pav. Perkasoje nr. 1 radiniai



17 pav. Perkasoje nr. 1 radiniai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antralė)	Kaminskaity I. 2023 Vilnius Goštauto g. 11 pažymia (pataisyta)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-14 Nr. (12 30-V E)2V-1530
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašų sukurtojo asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Valančiūtė, Vyriausasis specialistas, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	RAMUNĖ VALANČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-14 10:37:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiško žymoje nurodytas laikas	2023-06-14 10:37:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-02 12:20:25 – 2024-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registruojamas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduota sertifikata "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antralė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantys sudarytas elektroniniai dokumentai, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinkama specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esančios elektroninės parašai galioja (2023-06-14 11:06:35)
Paiėdės nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuoraša suformavo 2023-06-14 11:06:35 DBSIS



VILNIAUS UNIVERSITETAS

MEDICINOS FAKULTETAS

ANTROPOLOGINĖ ATASKAITA

2023-05-24

Antropologinė analizė atlIkta skeletuotiemis žmonių palaikams iš pavienių kapų, kurie buvo rasti Goštauto g. 11, Vilnius. Palaidojimai datuojami XIX-XX a.

Tyrimas atliktas 2023 m. gegužės mén.

Atlikta vizuali palaikų lyties ir amžiaus diagnostika pagal visuotinai priimtas metodikas. Detaliai įvertinta patologija, duomenis surašant į specialias osteologines formas. Lytis buvo nustatoma pagal kokybinius skeleto lytinio dimorfizmo rodiklius. Suaugusių individų amžius nustatomas pagal dubenkaulio gaktinės sąvaržos ir ausinio paviršiaus pokyčius, raktikaulio krūtinkaulinių ir šonkaulių krūtinkaulinių galų sukaulėjimą. Nesuaugusiems individams amžius nustatomas remiantis dantų dygimu, jų mineralizacija ir epifizių prikaulėjimu. Suardytų palaidojimų minimalus individų skaičius nustatytas pagal maksimalų identifikuojamų kaulo anatominų elementų išlikimą.

Pateikiama kiekvieno kapo charakteristika apibūdinant kaulinės medžiagos išlikimą bei patologiją. Prie ataskaitos pridedami nufotografuoti patologiniai atvejai.

Minėtos osteologinės formos ir nuotraukos yra saugomos Vilniaus universiteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros specializuotoje saugykloje bei archyve. Po tyrimų palaikai atiduoti perlaidojimui.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Biomedicinos mokslo instituto
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Justina Kozakaitė".

Mokslo darbuotoja

dr. Justina Kozakaitė

KAPAI

Kapas 1. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Moteris, virš 50 metų. Patologijos: kairiojo alkūnkaulio vidurio diafizės sugijęs lūžis (pav. 1); C5-C7 ir L3-L5 slankstelių osteochondrozė; C5-C6, T5-T10 ir L3-L5 slankstelių osteofitai.



Pav. 1 Kairiojo alkūnkaulio vidurio diafizės sugijęs lūžis; nežymiai diafizės deformacija. Palyginimas su priešinga nepažeista puse.

Kapas 2. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, 40-49 metai. Patologijos: apatinio žandikaulio aktyvus periostitas ties III krūminiu dantimi (pav. 2); abiejų alkūnkaulių alkūnių padidėjusios entezės ir ardymai; dešinės pusės IV ir V delnakaulių ankirozė (pav. 3); abiejų blauzdikaulių diafizių sugijęs periostitas (pav. 4); C4-C7 ir T1-T2 slankstelių osteochondrozė (pav. 5); T2-T3 slankstelių spondiloartrozė; viso stuburo osteofitozė.



Pav. 2 Aktyvus uždegimas ties III krūminiu dantimi.



Pav. 3 dešinės pusės IV ir V delnakaulių suaugimas (atitrūkė).



Pav. 4 Blauzdikaulio diafizės sugijęs uždegimas.



Pav. 5 V ir VII kaklo slankstelių (C5-C7) kūnų artritiniai pakitimai - osteochondroze.

Kapas 3. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, virš 50 metų. Patologijos: kaukolės skliauto vidinės dalies sugijęs uždegimas (pav. 6); abiejų blauzdikaulių ir šeivikaulių diafizių sugijęs periostitas; devynių nenustatytos pusės šonkaulių gyjantys lūžiai (pav. 7); C2-C3 slankstelių spondiloartrozė; C6-C7 slankstelių osteochondrozė; stuburo osteofitozė; mažiausiai šešių krūtinės slankstelių gilūs Šmorlio mazgai (pav. 8).



Pav. 6 Pakauškaulio vidinės dalies sugijęs uždegimas



Pav. 7 Gyjantys šonkaulių lūžiai.



Pav. 8 Krūtinės slankstelių kūnų Šmorlio mazgai – slankstelių kūnų išvaržos.

Kapas 4. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, 25-35 metai. Patologijos: išankstinis strėlinės siūlės sukaulėjimas – skafocefalija (pav. 9); dešinės pusės viršutinio žandikaulio kaktinės ataugos sugijęs lūžis (pav. 10); kairės pusės žastikaulio tolimojo sąnario potrauminė deformacija (pav. 11); kairės pusės III ir IV delnakaulių potrauminės deformacijos ir IV-ojo ankilogė su pirštakauliu (pav. 12); abiejų šlaunikaulių, blauzdikaulių ir šeivikaulių diafizių sugijęs periostitas; kairiojo šlaunikaulio diafizės lokalizuotas aktyvus periostitas; mažiausiai trijų dešinės ir šešių kairės pusės šonkaulių vidinės dalies aktyvaus uždegimo židiniai.



Pav. 9 Išankstinis strėlinės siūlės sukaulėjimas – skafocefalija.



Pav. 10 Dešinės pusės viršutinio žandikaulio kaktinės ataugos sugijęs lūžis.




Pav. 11 Kairės pusės žastikaulio tolimojo sgnario potrauminė deformacija. Palyginimas su priešinga nepažeista puse.



Pav. 12 Kairės pusės III ir IV delnakaulių potrauminės deformacijos ir IV-ojo ankilozė su pirštakauliu.
Palyginimas su priešinga nepažeista puse.

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, tel. +370 5 262 7774, el. p. muziejus@lnm.lt



Generalinės direktorės pavaduotojas –
Viešojias muziejaus rinkinių kuratorius Žyguntas Būčys
sevi pavaduoja, 2023 m. 27 mén. 138 d.

RADINIŲ PRIĖMIMO AKTAS Nr. 138

2023 m. rugpjūčio 04 d. mes, muziejaus darbuotojas Viduramžių ir nauujų laikų archeologijos rinkinių skyriaus vyresn. muziejininkas Evaldas Vailionis
ir VšĮ „Akiračiai“ archeologas Augustinas Bernotas.

sudarėme šio akto 3 egzempliorius apie tai, kad pirmas priima (nuolat, laikinai), o antrasis perduoda muziejui šiuos muzicijinės reikšmės daiktus:

Eilės Nr.	Daikto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas	Daiktu sk.	Daikto stovis	Kaina	Suma	Pastabos
<u>Buitinė keramika:</u>						<u>nemokamai</u>
1	Asočio f., ž., negl. reduk.	1	geras			
2-8	Asočių f., ž., glaz. (XVII – XVIII a.)	7	geras			
9, 10	Asočių f., ž., glaz. (XVIII – XX a.)	2	geras			
11	Bokalo (?) f., ž., glaz. balto molio (XVI - XVII a.)	1	geras			
12-14	Dubenų f., ž., negl.	3	geras			
15, 16	Dubenų f., ž., glaz.	2	geras			
17	Indo f., ž., glaz., majolikos (XVII – XVIII a.)	1	geras			
18, 19	Indų f., ž., akmens masės (XIX-XX a.)	2	geras			
20	Indelio d., ž., glaz. (XVI – XVII a.)	1	geras			
21-23	Keptuvių f., ž., glaz. (XVII a.)	3	geras			
24	Keptuvės (?) f. - kojelė, l., glaz. akmens masės (XIX a.)	1	geras			
25	Lékštės f., ž., negl. (XVIII-XIX a.)	1	geras			
26	Lékštės f., ž., glaz. (XVIII-XIX a.)	1	geras			
27	Lékštės f., ž., reduk. (XVIII-XIX a.)	1	geras			
28-32	Lékščių f., ž., glaz. (XVII – XVIII a.)	5	geras			
33	Lékštės f., ž., majolikos (XVIII-XIX a.)	1	geras			
34-36	Lékščių f., ž., fajanso (XVII – XIX a.)	3	geras			
37-229	Puodų f., ž., negl. (XIV - XX a. pr.)	193	geras			
230, 231	Puodų f., ž., negl. reduk.	2	geras			
232-296	Puodynų f., ž., glaz. (XVI - XX a. pr.)	65	geras			
297-344	Puodynų f., ž., glaz. balto molio (XVI - XVII a.)	48	geras			
345-351	Puodynėlių f., ž., glaz. (XVI - XVIII a.)	7	geras			
352	Puodynélės f., ž., reduk. (XVII-XVIII a.)	1	geras			
353	Puodynélės d., ž., glaz. balto molio (XVI - XVII a.)	1	geras			
354	Taupyklės f., ž., glaz. (XVI – XVII a.)	1	geras			
<u>Kokliai plokštiniai:</u>						
355-388	Koklių, sieninių f. (XVI a. pab.-XVII a. I p.)	34	geras			
389-394	Koklių, karnizinių f. (XVI a. pab.-XVII a.)	6	geras			
395, 396	Koklių, karnizinių f. (XIX-XX a. pr.)	2	geras			

Eilės Nr.	Daikto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas	Daiktų sk.	Daikto stovis	Kaina <i>nemokamai</i>	Suma	Pastabos
397	Koklio, kampinio (?) f. (XVI a. pab.-XVII a.)	1	geras			
398-400	Koklių, čerpinių f. (XVI a. pab.-XVII a.)	3	geras			
401	Koklio, sieninio f. (XX a. II p.)	1	geras			
402-410	Kaklelių f., plakštinių koklių (XVI a. pab.-XVII a.)	9	geras			
	<u>Kokliai puodiniai:</u>					
411	Koklio dubeninio f. (XVI a. pab. - XVII a.)	1	geras			
	<u>Dirbiniai stiklo:</u>					
412	Butelio kaklas, žalio stiklo (XVIII-XIX a.)	1	geras			
413, 414	Butelių, keturbriaunių, dugnų f., žalio stiklo	2	geras			
415-417	Butelių, apskrito pjūvio, dugnų f., žalio stiklo	3	geras			
418	Flakono kaklelis, irizuotas (XVII-XVIII a.)	1	geras			
419	Taurelės (?) d., žalsvo stiklo	1	geras			
420	Taurės (?) pėda, bespalvio stiklo	1	geras			
421, 422	Butelio sienelių f., žalio stiklo (XVII-XIX a.)	2	geras			
423, 424	Indų f., irizuoto stiklo	2	geras			
425	Švieslakščio (lango stiklo) f., irizuotas (XVII-XVIII a.)	1	geras			
	<u>Dirbiniai metaliniai:</u>					
426	Saga, kilpinė, pilko metalo	1	geras			
427	Dirbinys, neaiškios paskirties, ažūrinis, pilko metalo	1	geras			
	<u>vario lyd.:</u>					
428-430	Apkalėliai, peilio rankenos galos	3	geras			
431-441	Apkalėliai, p. d.	11	geras			
442	Grandinėlė	1	geras			
443	Sagis	1	geras			
	<u>švino lyd.:</u>					
444	Detalės, dekoratyvinės, d., ažūrinė	1	geras			
445, 446	Dirbinių d. f., neaiškios paskirties (deformuota, išlenkta)	2	geras			
447	Dirbinio d. neaiškios paskirties (deformuota) (plomba ?)	1	geras			
448-450	Kulkos, rutulinės	3	geras			
451, 452	Verpstukai	2	geras			
	<u>geležies:</u>					
453	Antgalis, įtveriamas, lanko strėlės	1	koroduotas			
454, 455	Dirbinių d., neaiškios paskirties	2	koroduotas			
456	Grandinė, 2 grandys	1	koroduotas			
457	Kilpvinė, kaltinė	1	koroduotas			
458-461	Pasagėlės, horizontalios, avalynės d. p.	4	koroduotas			
462	Pasagėlės, vertikalios, avalynės d.	1	koroduotas			
463	Saga, skylinė (geležis + kaulas)	1	koroduotas			
464	Skustuvo (?) d. (peiliuko, žirklių ?)	1	koroduotas			
465	Strypelis, sulenktais į kilpą, keturkampio pjūvio	1	koroduotas			
466-476	Vinys, kaltinės	11	koroduotas			
477	Vinutė, dekoratyvinė	1	koroduotas			

Eilės Nr.	Daikto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas	Daiktų sk.	Daikto stovis	Kaina <i>nemokamai</i>	Pastabos
478	<p>Žaslių d.</p> <p>Radiniai rasti Vilniuje, A. Goštauto g. 11, 2023 m.</p> <p>žvalgomujų archeologinių tyrimų metu.</p> <p>Tyrėjas Augustinas Bernotas.</p> <p>Radiniai priimti pagal ataskaitos ARMA 1337 radinių sąrašą.</p> <p><i>Pastaba: 1 plombą (RSNr. 456) ir 8 monetas (RSNr. 485-492)</i></p> <p><i>priėmė Numizmatikos rinkinių skyrius.</i></p>	1	koroduotas		

Sutrumpinimai: s. – sveikas, p. – pilnas, d. – dalis, f. – fragmentas, glaz. – glazūruota, negl. – neglazūruota, ž. – žiesta, l. – lipdyta, lyd. – lydinys.

Iš viso priimta (sk. žodžiais)

478 vnt. (keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni)

Perdavę

A. Bernotas

Generalinės direktorės pavaduotojas –
vyriausasis muziejaus rinkinių kuratorius

Priėmė

E. Vaillionis

Skyriaus vedėjas

Ž. Büčys

V. Steponaitis

2023 m.

rugpjūčio


mén. 04 d.



Lietuvos
nacionalinis
muziejus

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Arsenalo g. 1, LT-01100, Vilnius, Vilniaus m. sav., Lietuva, tel.: (8 5) 262 7774; (8 5) 262 9426,
faks. (8 5) 261 10 23, el. p. muziejus@lnm.lt, išt. kodas 190756849, PVM kodas LT 907568414



EKSPOONATŲ PRIĖMIMO NUOLAT SAUGOTI AKTAS

2023 m. liepos 17 d. Nr. 245

Šiuo aktu Lietuvos nacionalinis muziejus priima, o VŠĮ "Akiračiai", kurį (-ią) atstovauja Irmina Kaminskaitė, perduoda muziejui nuolat saugoti žemiau išvardytus eksponatus.


Radiniai rasti archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Goštauto g. 11, 2023 m.:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir trumpas aprašymas	Ekspo- natų kiekis	Būklė ir išsamus jos aprašymas	Apskaitos numerai
1.	Moneta. Lenkija. Jonas Kazimieras. Šilingas; 1664 m.; Inv. nr. 490.	1	apdilusi	GRD 126667/1
2.	Moneta. Lenkija. Jonas Kazimieras. Šilingas. ? m. Klastotė; Inv. nr. 491.	1	nudilusi	GRD 126667/2
3.	Moneta. LDK. Žygimantas II Augustas, 2 denarai; 1570 m.; Inv. nr. 487.	1	apdilusi	GRD 126667/3
4.	Moneta. LDK. Žygimantas II Augustas, 2 denarai; 1570 m.; Inv. nr. 486.	1	nudilusi, išlūžusi	GRD 126667/4
5.	Moneta. Rusija. Jelizaveta. 2 kapeikos. 175...; Inv. nr. 488.	1	apdilusi	GRD 126667/5
6.	Moneta. Rusija. Nikolajus I. Kapeika; 1853 m.; Inv. nr. 485.	1	apdilusi	GRD 126667/6
7.	Moneta. Rusija. Nikolajus II. 1 kapeika; 1908 m.; Inv. nr. 492.	1	apdilusi	GRD 126667/7
8.	Žetonas skaičiavimo. Niurnbergas. Albrechtas Hogeris (1735-1789); Inv. nr. 489.	1	apdilusi	GRD 126668
9.	Plomba audeklo, 2 diskų. Zeliona Gura (Griunberg, Silezija); XVII a.; Inv. nr. 456.	1	lankstyta	GRD 126669

Iš viso priimta eksponatų: 9 (devyni) į pagrindinį fondą

Aktas sudarytas: 3 egzemplioriais

Perduoda




(parašas)

Irmina Kaminskaitė

Priima


Rinkinio pavadinimas: Monetos
Vyr. muziejininkas



(parašas)

Eduardas Remecas

Direktorius pavaduotojas-vyr. fondų
saugotojas



(parašas)

Žygintas Būčys